ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 29429 din 27. SEP. 2017

Vizat

Director Executiv Adj.

Negoita Lorelai

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE SI MONTAJ LINOLEUM ANTIMICROBIAN SI GRESIE

LA C.S.C."SF. ANDREI" PLOIESTI

Date generale privind amplasamentul

C.S.C."SF.Andrei" ploiesti , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Ploiesti, str.Rapsodiei, nr. 2 bis, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/598391

Persoana de contact: NICOLESCU CRISTIAN – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii constau in:

- Desfacut pardoseala gresie bucatarie – 83 mp
- Desfacut pardoseala din gresie holuri- 405 mp
- Desfacut gresie din incaperi(grupe) – 833 mp
- Desfacut plinta – 1407 ml x 0,08 m = 113 mp
- Reparat si indreptat perete plinta = 113 mp
- Desfacut gresie bai si grupuri sanutare – 172 mp
- Procurat si turnat sapa autonivelanta -1493 mp
- Procurare si placare cu gresie portelanata (minim 10mm grosime) – 315 mp
- Procurare si montare linoleum de trafic intens antimicrobian, termosudabil – 1334 mp
-

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

- **Soluţia tehnică** trebuie să prevadă ***descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor*** necesare realizării lucrarilor în timp optim pentru situaţii obişnuite şi pentru cele de urgenţă.
- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operaţiunile care intervin în procesul tehnologic de execuţie** al lucrărilor şi din care să reiasă clar ***preţurile pentru materiale, tarifele de manoperă şi cotele de închidere*** a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operaţiunilor necesare execuţiei**, ofertantul este invitat ***să viziteze amplasamentul lucrării***
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele şi normele tehnice de **protecţie a muncii, şi prevenirea incendiilor** ..
- **Termenul de execuţie al lucrării** este de ***60 zile*** de la data predării amplasamentului.
- **Garanţia lucrărilor** va fi de ***minim 24 luni.***
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situaţiile de lucrări** vor avea anexate ***antemăsuratori şi desene de execuţie*** care să justifice cantităţile înscrise în acestea.
- Executantul are obligaţia întocmirii **proceselor verbale de verificare pentru lucrări ascunse** şi a **proceselor verbale pentru fazele determinante daca este cazul.**
- Eventualele **lucrări suplimentare cauzate de defecte sau vicii ascunse ale structurii amplasamentului** descoperite în timpul lucrarilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui ***act adiţional la contractul de execuţie.***
- Eventualele **derogări sau modificări ale devizului ofertă** considerate necesare pentru finalizarea în bune condiţii calitative şi cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza ***notelor de şantier*** întocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Trierea, depozitarea şi transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezenţa reprezentantului unităţii beneficiare, urmând ca materialele refolosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unităţii pus la dispoziţie de beneficiar, iar cele nerefolosibile să fie evacuate din incinta unităţii.
- Executantul are obligaţia asigurării **protecţiei clădirilor împotriva intemperiilor** pe toată durata lucrărilor, în cazul producerii de pagube remedierea acestora revenind executantului.

- Executantul are obligaţia remedierii în perioada de garanţie a pagubelor produse din cauza viciilor sau defectelor apărute din vina sa.
- Pe parcursul derulării contractului, executantul răspunde de materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unităţii beneficiare.

Nota:

Lucrarile cuprinse în antemasuratoare vor cuprinde (indiferent dacă sunt menţionate în descrierea articolelor sau nu) următoarele: asigurarea tuturor bazelor de producţie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor şi manoperei pentru execuţia tuturor operaţiunilor în legătura cu cumpărarea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, trasarea, ridicările topografice, demolarea, îndepartarea, aşezarea, împrăştierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, nivelarea, corectarea, tratarea, protecţia, recoltarea şi încercarea probelor, punere în funcţiune, etc.

Serviciul achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Ion Marian

C.S.S. "Sf. Andrei" Ploiesti

Nicolescu cristian