ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

Vizat

Director Executiv Adj.

Negoita Lorelai

CERINTE TEHNICE

Servicii de proiectare si executie pavaj / asfaltare alei pietonale /carosabile si trotuare de garda

(La Centrul de Plasament Filipestii de Targ)

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Filipestii de Targ, este o unitate de asistenta sociala, cu cazare pentru copii de varsta scolara, cu cerinte educative speciale.

Clasificare construcție *(civilă, de producție, de depozitare, cu funcțiuni mixte):* **Civila**

Structura de rezistență a construcției *(structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.):* **mixta**

Suprafața construită/ desfășurată total cladiri:

S.C. = 2094.06mp- arie construita

S.D. = 3427.05mp- arie desfasurata

Anul construirii/ darii in folosinta a cladirilor:

1. C1: Pavilion administrativ, P: anul construirii-1924; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: birouri + cabinet medical + izolator + infirmerie

2. C2: Anexa pavilion administrativ, P: anul construirii- 2015, receptie la 04.02.2015; functiuni: birou + camera tehnica generatoare energie electrica + spalatorie + atelier lenjerie + uscatorie

3. C3: Uscatorie, P+1E: anul construirii- 1992; executare lucrari de modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: magazii de materiale diverse, la parter si magazie de echipament si cazarmament, la etaj.

4. C4: Anexa atelier, P: anul construirii- 1924; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: oficiu si camera tehnica centrale termice.

5. C5: Atelier, P+1E: anul construirii- 1926; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: la parter - atelier mecanic + birou + sala gimnastica + sala informatica + atelier olarit + atelier tamplarie; la etaj- 5 dormitoare + 4 bai + spatii de acces.

6. C6: Cabina poarta, P: anul construirii- 1975; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: camera tehnica pentru statia de pompare apa si hidrant.

7. C7: Depozit alimente, S: anul construirii- 1955; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: depozitare alimente.

8. C8: Cantina, S+P+1E: anul construirii- 1928; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: la parter – sala sedinte + sala sport + sala de mese + bloc alimentar; la etaj- 6 dormitoare + 6 bai + spatii de acces + camera tehnica CT; la subsol- camera tehnica

Adresa: sat Filipestii de Targ, nr.752A, jud. Prahova .

Telefon / fax: 02/44/389218

E-mail: cp.filipesti@gmail.com

Persoana de contact: doamna Marin Elena Gabriela – Sef centru (tel.0244 389218; 0760604608)

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitii Tehnic si Urmariere Contracte, domnul Ion Marian 0244 586 095, 0244 586100, int.257;

TEMA DE PROIECTARE SI CERINTE :

Pavaj/ Asfaltare alei carosabile si pietonale din beton, pe beton existent;

Suprafata aproximativa alei si trotuare de garda - **740 mp (din care trotuare de garda aproximativ 284 mp /vezi plan de amplasament);**

-inlocuit / demontat/ montat borduri unde este cazul;

-realizarea pavajului/ asfaltarii se va realiza astfel incat apele pluviale sa se scurga in canalizare si/ sau spatiile verzi existente in imediata vecinatate a aleilor.

-proiectul va fi intocmit astfel incat din devizul final sa rezulte valoarea totala a acestuia, va avea preturi de material, manopera, transport si utilaj pentru fiecare articol;

I.Etapa de realizare si receptie a proiectului

-Oferta pentru proiectare va avea o valoare distincta;

-Solutia tehnica va fi in conformitate cu cerintele beneficiarului si va urmari realizarea obiectivelor propuse prin alocarea de resurse minime;

-Solutiile de rezolvare din punct de vedere ***functional si architectural*** vor fi rezultatul unor optimizari, urmarindu-se in acelasi timp si incadrarea in elementele existente din punct de vedere al terenului si designului;
-Proiectul va fi conceput si semnat de specialisti in domeniul cerut prin tema de proiectare

-vor fi prezentate certificatele de atestare profesionala; se va face dovada ca ele sunt valabile;

-Proiectul va contine: - parti scrise si parti desenate conform legilor in vigoare; -memoriile tehnice; - breviarele de calcul; -caietele de sarcini; -programul de verificare si control, daca este cazul;

Observatie: *In cazul in care se vor constata omisiuni in proiect cu urmari grave in executia lucrarilor, autoritatea contractanta este indreptatita sa solicite despagubiri.*

-Ofertantul va prezenta obligatoriu experienta pentru proiecte similare: **minim un contract similar si recomandare din partea beneficiarilor**.

Receptia proiectului se va realiza separat si inainte de inceperea lucrarilor.

Durata de realizare a proiectului va fi de 15 zile lucratoare de la data primirii comenzii din partea beneficiarului direct (Centrul de Plasament Filipestii de Tirg);

II. Etapa de realizare a lucrarii

Dupa receptia proiectului, proiectantul, cu colaborarea beneficiarului lucrarii, respectiv seful de centru, vor trece la obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire (daca este cazul).

Emiterea Ordinului de Incepere, se va face numai dupa obtinerea avizelor necesare si a autorizatiei de construire si **dupa ce va fi desemnat un responsabil de santier din partea executantului,** care va urmari executarea lucrarii la timp si de calitate, in conformitate cu cerintele temei de proiectare si cu respectarea trevederilor legale in domeniu.

Daca nu este necesara autorizatie de construire, lucrarea va incepe in maxim de 3 zile dupa primirea ordinului de incepere a lucrarii si predarea amplasamentului.

Durata de executare a lucrarii va fi de 20 de zile lucratoare;

-Ofertantul va prezenta obligatoriu ***lista persoanelor responsabile cu executia lucrarii*** **si** ***atestarea profesionala a acestora*** .

Cerinte legislative:

-vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii;

-vor fi respectate cerintele H.G.nr. 273 din 14 iunie 1994, actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

-legea nr. 50/1991, Actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

-devizul general al investitiei va fi intocmit conform HG 907 / 29. XI. 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA PROIECTARII SI A EXECUTIEI :

❖ Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru **asigurarea sigurantei la foc** in conformitate cu legislatia in vigoare.

❖ Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara **normelor specifice in domeniul protectiei mediului si cele privind sanatatea.**

❖ Constructorul are obligativitatea sa asigure **participarea obligatorie a proiectantului** coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

❖ Cheltuielile generate de efectuarea unor **lucrări suplimentare** faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice.

❖ Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul** lucrarii impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.

❖ Proiectul va fi intocmit in limba romana, in 3(trei) exemplare pe suport de hartie si 2 (doua) exemplare pe suport magnetic (CD sau DVD).

❖ **Drepturi de proprietate intelectuala** - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand dar fara a se limita la informatiile scrise, desenate precum si cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi si vor ramane numai proprietatea autoritatii contractante.

❖ **Devizul general** va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor .

❖ Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

❖ La situatia de lucrari vor fi atasate documente care din care sa reiasa valoarea materialelor puse in opera;

❖ **Materialele, semifabricatele si prefabricatele** care se vor utilize la executia lucrarilor vor fi fabricate in tarile membre U.E. si vor fi insotite de documente care sa ateste provenienta si certificarea calitatii acestora de catre producator precum si garantia acestora.

❖ Pe parcursul derularii contractului, executantul raspunde de **materialele recuperabile** rezultate in urma executarii lucrarilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unitatii beneficiare.

❖ Termenul de garantie, va fi stabilit prin documentatia de proiectare;

Intocmit,

Responsabil Tehnic: Ion Marian

Centrul de Plasament Filipestii de Targ: Marin Elena Gabriela