ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 511400
Web: www.copilprahova.ro, E-mail copil@copilprahova.ro.

Nr. înreg. 4179 / 07. FEB. 2017

APROBAT,

Director Executiv

Calin Viorel

ROMANIA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Director Executiv Adjunct,

Negoita Lorelai

CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea lucrarilor de reparatii bransament de alimentare cu apa pentru „Centrul pentru Interventie,Consiliere si Sprijin pentru Copilul aflat in Situatie de Risc"

Date generale privind amplasamentul

Centrul pentru Interventie,Consiliere si Sprijin pentru Copilul aflat in Situatie de Risc se afla situat In Ploiesti,str. Cometului nr.16

Date contact:

Telefon / fax: 0722619371

Persoana de contact: BRISCAN MIHAI – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic , Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri constau in:

-refacerea bransamentului de alimentare cu apa al imobilului pe o lungime de 12 ml ,actualul bransament fiind foarte vechi are fisuri, lucru ce duce la pierderi importante de apa.

-teava ppr d=32 pn 20 cu insertie de fibra de carbon HELIROMA -12 ml

-racord alama pentru PEHD 32mm X 1"filet interior – 1 buc

-robinet sferic DN 25 PN 20 cu racord olandez TIEMME – 1 buc

-racord ppr 32 X 1" filet exterior HELIROMA – 1 buc

-cot ppr 32mm X 45 gr. -4 buc

-teu ppr 25mm X 25mm X 25mm -1 buc

-mufa ppr 32 mm – 4 buc

-reductie ppr de la 32 mm la 25 mm – 1 buc

-coliere 1" cu garnitura , echipat cu diblu si prezon – 10 buc

-manson izoltie 35 X 12mm tip K-FLEX – 12 ml

-confectionat masca din gips-carton 100 mmX 100 mm – 12 ml

-protejare teava ppr cu vata de sticla in interiorul masti de 12 ml

ATENTIE

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA LUCRARII :

- Termen de executie ***10 zile*** lucratoare de la data semnarii contractului,
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor .
- Garantia lucrarii va fi de 24 luni
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului

INTOCMIT

ION MARIAN ION