ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 **Fax: 0244 / 586.148**

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

ROMANIA * DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI * CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 2A 13162 din 03 MAI 2018

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET SARCINI

ACHIZITIE SI MONTAJ CENTRALE TERMICE IN CONDENSATIE, 28 KW – 3 buc, la CRTF Brebu

(Complexul de Servicii Comunitare „Sfanta Filofteia Campina")

Date generale privind amplasamentul

Locatia se afla in comuna Brebu, Sat Brebu Manastirei, nr.988, unde sunt construite " doua Locuinte de Tip Duplex Cuplat" unde locuiesc 4 familii.

Lucrarea consta in inlocuirea a trei centrale termice pe gaz, cu tiraj fortat de 28 kw, la 3 apartamente.

Suprafata utila /apartament este de aproximativ 207mp, pentru parter si etaj.

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Alupoaei Elena sau Petre Florentina - 02/44/586 095, 02/44/586100, int.257;

Persoana de contact C.S.C "Sfanta Filofteia Campina": Sef Centru Dobre Monica, tel 02 /44/ 376 165;

Tema tehnica si cerinte :

Achizitie, montaj si punerea in functiune a **trei centrale termice murale pe gaz, in condensatie pentru incalzire si preparare ACM, de 28 kw, cu tubulatura** in 3 apartamente.

Cerinte legislative:

Firma care oferteaza va face dovada ca este autorizata ISCIR conform prescriptiilor tehnice ISCIR PTA1 – 2010 pentru:

-instalare aparate;

-montare aparate;

-repararea si intretinerea aparatelor

-verificare tehnica in utilizare a aparatelor;

-va fi autorizata ISO 9001:2008 sau echivalent;

Va face dovada acestor autorizari;

- vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii;

- vor fi respectate cerintele hotararii Nr. 273 din 14 iunie 1994, actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. PTA1-2010, alte legi care trebuie respectate pentru achizitia, montajul si punerea in functiune a acestor echipamente;

Documente care trebuie intocmite si predate catre beneficiar in momentul receptiei:

-raportul de verificari incercari si probe/procesul verbal de punere in functiune;

-procesul verbal de instruire a personalului;

-livretul aparatului;

-cartea tehnica in limba romana;

-declaratia de conformitate;

-certificatul de garantie;

CONSIDERATII TEHNICE :

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea***.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este rugat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite, se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament.***
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor(inclusiv demontarea centralelor termice care se inlocuiesc). Devizul general al investitiei va fi intocmit conform HG 907 / 29. XI. 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.
- **Durata de realizare a lucrarii 15 zile lucratoare;**
- Timpul de interventie in cazul defectiunilor in perioada de garantie a lucrarilor este de maxim 8 ore;
- Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului datele de contact, pe care acesta trebuie sa le foloseasca in caz de avarie, respectiv numarul de telefon si adresa de e-mail.
- Pe toata perioada de garantie a echipamentului, constructorul este obligat sa asigure mentenanta acestuia;
- Garantia echipamentelor, va fi de **minim 3 ani;**
- La situatia de lucrari vor fi atasate documente din care sa reiasa valoarea materialelor si echipamentelor/aparatelor, puse in opera;
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii acestora de catre producator**.
- Pe parcursul derularii contractului, executantul raspunde de materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unitatii beneficiare.

Sef Serviciu Achizitii Publice, Tehnic si Urmarire Contracte

Raucea Camelia

Sef Centru

Dobre Monica

Responsabil Tehnic: Alupoaei Elena si Petre Florentina