ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. IA 32643 T din 11. OCT. 2018

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

PENTRU LUCRARI DE MODERNIZARE SI REABILITARE CENTRU, INSTALATII TERMICE SI SANITARE

LA C.S.C."SF. ANDREI" PLOIESTI

Date generale privind amplasamentul

C.S.C."SF.Andrei" ploiesti , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Ploiesti, str.Rapsodiei, nr. 2 bis, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/598391

Persoana de contact: NICOLESCU CRISTIAN – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitii ,Tehnic si Urmarire Contracte, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii constau in:

Nr crt	Tip Lucrari	Cantitate
1	Curatat pereti si tavane	3600 mp
2	Reparatii tencuieli	700 mp
3	Glet pereti si tavane	1400 mp
4	Vopsitorie cu vopsea lavabila	3600 mp
5	Vopsitorii in ulei	1400 mp
6	Reparatii glafuri usi si ferestre	800 ml
7	Vospitorii tamplarie metalica	80 mp
8	Desfacere placaje cu gresie, faianta	700 mp
9	Placari cu faianta	480 mp
10	Placari cu gresie	280 mp
11	Zidarie caramida	10 mc
12	Demontare procurare si montare calorifere *1400x600x22* *600x600x22* *800x600x22* *400x600x22* *1000x600x22* *1200x600x22* *400x600x11*	34 buc *12 buc* *4 buc* *4 buc* *4 buc* *2 buc* *6 buc* *2 buc*
13	Inlocuit tevi PPR	600 ml
14	Inlocuit coloana canalizare Φ150	40 ml
15	Inlocuit teava PVC Φ50	70 ml
16	Demontat, montat obiecte sanitare	40 buc
17	Decopertat hidroizolatie	10 mp
18	Reparat strat suport	10 mp
19	Executat hidroizolatie cu membrana bitumitoare 2 straturie	10mp
20	Montat glafuri tabla Zn	10 ml
21	Inlocuit cada *1600x80*	5 buc
22	Dezafectarea (taierea)instalatiei de distributie agent termic veche din subsol si spalatorie	500 ml
23	Executarea de pereti despartitori din gips-carton	15 mp

ATENTIE

OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANTI TREBUIE SA AIBA CERTIFICATE ISO 9001, ISO 14001.

EXPERIENTA SIMILARA

OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA CEL PUTIN UN CONTRACT DE EXECUTIE SI PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU LUCRARI SIMILARE IN ULTIMI TREI ANI SI A CAREI VALOARE SA FIE CEL PUTIN EGALA CU VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA PROPUNERI TEHNICE

- **Soluţia tehnică** trebuie să prevadă ***descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor*** necesare realizării lucrarilor în timp optim pentru situaţii obişnuite şi pentru cele de urgenţă.
- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operaţiunile care intervin în procesul tehnologic de execuţie** al lucrărilor şi din care să reiasă clar ***preţurile pentru materiale, tarifele de manoperă şi cotele de închidere*** a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operaţiunilor necesare execuţiei**, ofertantul este invitat ***să viziteze amplasamentul lucrării***
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele şi normele tehnice de **protecţie a muncii, şi prevenirea incendiilor** ..
- **Termenul de execuţie al lucrării** este de ***45 zile*** de la data predării amplasamentului.
- **Garanţia lucrărilor** va fi de ***minim 24 luni.***
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situaţiile de lucrări** vor avea anexate ***antemăsuratori şi desene de execuţie*** care să justifice cantităţile înscrise în acestea.
- Executantul are obligaţia întocmirii **proceselor verbale de verificare pentru lucrări ascunse** şi a **proceselor verbale pentru fazele determinante daca este cazul.**
- Eventualele **lucrări suplimentare cauzate de defecte sau vicii ascunse ale structurii amplasamentului** descoperite în timpul lucrarilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui ***act adiţional la contractul de execuţie.***
- Eventualele **derogări sau modificări ale devizului ofertă** considerate necesare pentru finalizarea în bune condiţii calitative şi cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza ***notelor de şantier*** întocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Trierea, depozitarea şi transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezenţa reprezentantului unităţii beneficiare, urmând ca materialele refolosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unităţii pus la dispoziţie de beneficiar, iar cele nerefolosibile să fie evacuate din incinta unităţii.
- Executantul are obligaţia asigurării **protecţiei clădirilor împotriva intemperiilor** pe toată durata lucrărilor, în cazul producerii de pagube remedierea acestora revenind executantului.
- Executantul are obligaţia remedierii în perioada de garanţie a pagubelor produse din cauza viciilor sau defectelor apărute din vina sa.
- Pe parcursul derulării contractului, executantul răspunde de materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unităţii beneficiare.

Nota:

Lucrarile cuprinse în antemasuratoare vor cuprinde (indiferent dacă sunt menţionate în descrierea articolelor sau nu) următoarele: asigurarea tuturor bazelor de producţie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor şi manoperei pentru execuţia tuturor operaţiunilor în legătura cu cumpărarea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, trasarea, ridicările topografice, demolarea, îndepartarea, aşezarea, împrăştierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, nivelarea, corectarea, tratarea, protecţia, recoltarea şi încercarea probelor, punere în funcţiune, etc.

Serviciul achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Ion Marian

C.S.S. "Sf. Andrei" Ploiesti

Nicolescu Cristian