ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16
Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148
Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. SA 20109 din 04. IUL. 2018

ROMANIA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Vizat

Director Executiv Adj.
Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI
Servicii de Mentenanta a Instalatiilor de Detectare,Semnalizare si Avertizare la Incendiu

DESCRIERE GENERALA

Prezentul Caiet de Sarcini, contine cerinte tehnice privind mentenanta instalatiilor de detectie,semnalizare si avertizare la incendiu pentru urmatoarele centre : C.S.C. „ SF. ANDREI'' PLOIESTI, C.P. PLOPENI, C.S.C. „ Sfanta Maria" VALENII DE MUNTE, C.S.C."Sfanta Filofteia"CAMPINA , C.P Sinaia ,C.P.R.U. "Ciresarii"PLOIESTI, CSC "Raza de Soare" BAICOI

Descriere sumara a instalatiilor:

C.S.C. **"SF. ANDREI" PLOIESTI** se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere, reparatie** pentru :

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 45 buc
- senzori de temperatura - 45 buc
- circuite electrice

C.S.C." **SF. MARIA" Valenii de Munte** se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI :

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 116 buc
- senzori de temperatura - 116 buc
- circuite electrice

C.P. PLOPENI se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 73 buc
- senzori de temperatura - 80 buc
- circuite electrice

C.P. SINAIA se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere si reparatie** pentru

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 25 buc
- senzori de temperatura - 25 buc
- circuite electrice

C.S.C."Sf FILOFTEIA" CAMPINA se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 43 buc
- senzori de temperatura - 43 buc
- circuite electrice

C.P.R.U. "Ciresarii" PLOIESTI se vor efectua lucrari de **verificare, intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 48 buc

- senzori de temperatura - 0 buc
- circuite electrice

C.S.C. **"Raza de Soare" Baicoi** se vor efectua lucrari de **verificare intrtinere si reparatie pentu**:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 80 buc
- senzori de temperatura - buc
- circuite electric

MODALITATE INTOCMIRE OFERTA DE PRET

Oferta de pret va fi de lei/ora manopera pentru operatiile de verificare, intretinere si reparatie. Transportul se va evidentia separate astfel :

Ploiesti – Baicoi = 23 km x 2 = 46 km(dus – intors)

Ploiesti – Sinaia = 65 km x 2 =130 km

Ploiesti – Valenii de Munte = 29km x 2 = 58 km

Ploiesti – Campina 35 km x 2 = 70 km

Ploiesti – Plopeni 15 km x 2 = 30 km

Unitatilor aflate in interiorul orasului nu li se va percepe transport

Pentru lucrarile de reparatii piesele de schimb vor fi facturate separat, in baza unui proces-verbal de constatare aprobat de seful de centru.

-Dupa fiecare verificare, intretinere sau reparatie, operatorul va intocmi un proces verbal de verificare a instalatiei. Acesta va fi vizat de Responsabilul Tehnic cu Executia care este autorizat pe acest domeniu. Se va intocmi si un proces verbal de punere in functiune pentru fiecare instalatie in parte in cazul interventiilor majore in instalatie:

-Dupa fiecare verificare, intretinere sau reparatie operatorul va intocmi, pentru personalul care exploateaza instalatia , un document care va cuprinde instructiuni de utilizare si exploatare a acesteia care va fi insusit prin semnatura de conducerea centrului, seful de centru si administrator precum si de personalul care exploateaza instalatia;

-Administratorul va intocmi un pontaj din care sa reiasa orele efectiv prestate, care va fi semnat si de catre operatorul care realizeaza mentenanta si va fi aprobat de seful de centru; pontajul va fi atasat la situatia de lucrari;

-In cazul in care apar defectiuni pe parcursul functionarii instalatiilor, firma care asigura mentenanta are obligatia de a intervenii in maxim 24 de ore de la solicitare.

MODALITATI DE COMUNICARE:

-operatorul care asigura mentenanta va pune la dispozitia beneficiarului un nr. de telefon de urgenta pentru a se comunica eventualele defectiuni

--personalul care exploateaza instalatia are obligatia de a anunta imediat aparitia acestora la operator si la seful de centru

-totodata conducerea centrului are obligatia de a anunta si in scris firma care asigura mentenanta.

ATENTIE

OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANTI TREBUIE SA AIBA CERTIFICATE ISO 9001,ISO 14001,ISO 27000.

INTOCMIT

ION MARIAN