ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 23154 T din 09 IUL. 2019

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET SARCINI

ACHIZITIE SI MONTAJ CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSATIE, 28 KW – 1 buc

(Complexul de Servicii Comunitare „Sfanta Filofteia Campina"/CRTF Brebu)

Date generale privind amplasamentul

Locatia se afla in comuna Brebu, jud. Prahova, sat Brebu Manastirii, nr.988, unde sunt construite " doua Locuinte de Tip Duplex Cuplat" unde locuiesc 4 familii.

Lucrarea consta in inlocuirea la familia Sorescu, a centralei termice murale de 28 kw pe gaz existenta, cu o centrala termica murala pe combustibil gazos de 28 kw, cu condensatie si tiraj fortat.

Suprafata utila a locuintei care trebuie incalzita este de aproximativ 202 mp pentru parter si etaj.

Persoana de **contact D.G.A.S.P.C. Prahova**: Compartiment Tehnic si Informatic, Alupoaei Elena sau Petre Florentina - 02/44/586 095, 02/44/586100, int.257;

Persoana de contact **C.S.C "Sfanta Filofteia Campina"**: Sef Centru Dobre Monica, tel 02 /44/ 376 165;

Tema tehnica si cerinte :

Achizitie, montaj, punere in functiune si admitere functionare pentru o centrala termica pe gaz metan de 28 kw, cu condensatie si tiraj fortat, in locuinta familiei Sorescu;

Cerinte tehnice si legislative:

Firma care oferteaza va face dovada ca este autorizata ISCIR, conform prescriptiilor tehnice ISCIR PTA1 – 2010 pentru:

-montare aparate;

-verificare tehnica in utilizare a aparatelor;

Va face dovada acestor autorizari;

- vor fi respectate prevederile **Legii 10 /1995** actualizata, privind calitatea in constructii;

- vor fi respectate cerintele **Hotararii Nr. 273** din 14 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

-vor fi respectate cerintele legislative privind sanatatea si securitatea in munca, **respectiv L319 /2006** cu modificarile si completarile ulterioare, precum si **L307/2006** privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-vor fi respectate prescriptiile tehnice **ISCIR PTA1-2010**;

instalarea aparatului va fi realizata sub supravegherea **RSL,** cu respectarea legislatiei in vigoare. La instalare se efectueaza amplasarea aparatului pe pozitie si racordarea acestuia la utilitati conform documentatiei de instalare.

Punerea in functiune si admiterea functionarii se realizeaza de persoane juridice autorizate de catre ISCIR. Persoanele juridice autorizate, atesta faptul ca un echipament indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pus in functiune si utilizat in conditii de siguranta.

Documente care trebuie intocmite si predate catre beneficiar in momentul receptiei:

-Raportul de Verificari Incercari si Probe vizat de toti factorii autorizati cu atributii in acest domeniu;

-Procesul - Verbal de instruire a personalului;

-Livretul aparatului completat de RVT al operatorului autorizat ISCIR;

-Instrucţiunile de Instalare, Montare, Reglare, Utilizare şi Intreţinere livrate împreună cu aparatul, redactate sau traduse în limba română / Manualul de Utilizare;

-Declaratia de Conformitate, conform **anexa 1 din PTA1-2010;**

-Certificatul de Garantie pentru centrala termica;

Atributii beneficiar conform PTA1-2010:

ART. 39 „Deţinătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;
b) să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionării;
c) să efectueze verificările tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnică;
d) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a aparatului;
e) să ia măsuri corespunzătoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.

ART. 40
Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzătoare a aparatelor.
ART. 41
În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deţinătorul este obligat să furnizeze aparatul împreună cu instrucţiunile date de producător şi cu livretul aparatului conţinând toate înregistrarile;"

Operatorul RSVTI are urmatoarele obligatii:

ART. 44
„ RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR."

CONSIDERATII TEHNICE:

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea***.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este rugat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament.***
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor(inclusiv demontarea centralelor termice care se inlocuiesc). Devizul general al investitiei va fi intocmit conform **HG 907 / 29. XI. 2016,** cu modificarile si

completarile ulterioare, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- **Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.**
- **Durata de realizare a lucrarii 15 zile lucratoare;**
- **Timpul de interventie in cazul defectiunilor in perioada de garantie a lucrarilor este de maxim 8 ore;**
- **Garantia lucrarii va fi de minim 24 de luni.**
- **La situatia de lucrari vor fi atasate documente (facturi de material/echipamente) din care sa reiasa valoarea materialelor puse in opera;**
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii acestora de catre producator**.
- Pe parcursul derularii contractului, executantul raspunde de materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unitatii beneficiare.

Sef Serviciu Achizitii Publice, Tehnic si Urmarire Contracte

Raucea Camelia

Sef Centru

Dobre Monica

Intocmit: Alupoaei Elena