ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 511400
Web: www.copilprahova.ro, E-mail copil@copilprahova.ro

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 511400
Web: www.copilprahova.ro, email copil@copilprahova.ro.

Nr. înreg. 19098 / 06 IUN. 2019

APROBAT,

Director Executiv,
Calin Viorel

Director Executiv Adjunct,
Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

„R K- INLOCUIRE INVELITOARE DIN TABLA LA ACOPERIS CU TIGLA METALICA TIP LINDAB "
la C.I.C.S.C.R. PLOIESTI

Date generale privind amplasamentul

Centrul pentru Interventie,Consiliere si Sprijin pentru Copilul aflat in Situatie de Risc se a afla in Ploiesti str. Cometului nr.16

Date contact:
Telefon / fax: 0722619371
Persoana de contact: ION MIRELA – Sef Centru
Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic , Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri constau in:

-Demontarea,sortarea si depozitarea invelitorii vechi din tabla zincata - 200 mp.
-Inlocuire elemente din sarpanta din rigle rasinoase 80/80 mm.cl.B - 200 mp.
-Inlocuire astereala invelitorii, din scanduri brute de rasinoase de 24mm grosime 200 mp.
-Inlocuirea paziei la strasina cu mentinerea profilului si caracteristicilor,rebortului sau consolei din lemn deteriorate - 35 mp.

- Procurare si montare tigla metalica tip lindab inclusiv doliile,sorturile,racordurile la cosuri de 0,35 mm - 200 mp
Inlocuire jgheaburi semirotunde,cu diametrul de 12-15 cm,inclusiv colturile,capacele,stuturile de racordare la burlane,tirantii si carligele de sustinere - 35 ml.
- Inlocuire burlane rotunde,cu diametrul de 8-12 cm,fixate in zid cu bratari din otel,inclusiv coturile si aruncatoarele - 30 ml.
- Vopsirea paziei cu vopsea pentru lemn,in doua straturi - 35mp.

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

- **Soluţia tehnică** trebuie să prevadă ***descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor*** necesare realizării lucrarilor în timp optim pentru situaţii obisnuite si pentru cele de urgenta.
- Ofertantul va elabora **propunerea tehnica** astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini
- Devizul oferta va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor si din care sa reiasa clar ***preturile pentru materiale, tarifele de manopera si cotele de inchidere*** a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea in devizul oferta a tuturor operatiunilor necesare executiei**, ofertantul este invitat ***sa viziteze amplasamentul lucrarii*** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic.
- Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu normativele si normele tehnice de **protectie a muncii, si prevenirea incendiilor** .
- **Termenul de executie al lucrarii** este de ***30 zile*** de la data predarii amplasamentului.
- **Garantia lucrarilor** va fi de ***minim 60 luni.***
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului.
- **Situatiile de lucrari** vor avea anexate ***antemasuratori si desene de executie*** care sa justifice cantitatile inscrise in acestea.
- Executantul are obligatia intocmirii **proceselor verbale de verificare pentru lucrari ascunse** si a **proceselor verbale pentru fazele determinante.**
- Eventualele **lucrari suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite in timpul reparatiilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui ***act aditional la contractul de executie.***

- Eventualele **derogari sau modificari ale devizului oferta** considerate necesare pentru finalizarea in bune conditii calitative si cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza ***notelor de santier*** intocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Trierea, depozitarea si transportul materialelor** rezultate in urma executarii lucrarilor vor fi efectuate de executant in prezenta reprezentantului unitatii beneficiare, urmand ca materialele refolosibile sa fie depozitate pe un teren din incinta unitatii pus la dispozitie de beneficiar, iar cele nerefolosibile sa fie evacuate din incinta unitatii.

S.A.P.T.U.C.
Intocmit: Ion Marian

SEF CENTRU
Ion Mirela