DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. IA 29623 din 02 SEP. 2019

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro.

Aprobat

Director Executiv

CALIN VIORE

ROMANIA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Vizat

Director Executiv Adj.

BERCEANU ADRIAN

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPESTII DE TARG

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Filipestii de Tirg este o unitate de asistenta sociala pentru copii cu dizabilitati, fara personalitate juridica, proprietate publica a Consiliului Judetean Prahova, a carei activitate este coordonata de catre D.G.A.S.P.C.Prahova.

Prin Contractul de administrare nr. 4365/ IA7917 din 01.04.2010, incheiat intre Consiliul Judetean Prahova – in calitate de proprietar si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova – in calitate de administrator, proprietarul da cu titlu de administrare spre folosinta, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova imobilul compus din cladiri si teren, in care functioneaza Centrul de Plasament Filipestii de Targ, unitate fara personalitate juridica, aflata in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, conform anexei la contract.

Particularităţi ale amplasamentului/ amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz

a) descrierea succintă a amplasamentului/ amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):

Terenul în suprafaţă de 5829 m^2 se află în proprietatea privată a Consiliului Judeţean Prahova conform extrasului de carte funciară şi se află în intravilanul comunei Filipeştii de Târg, in partea sud-estica a acesteia.

În această incintă se află 12 construcţii dintre care 8 sunt în administrarea Centrului de Plasament Filipeştii de Târg, celelalte fiind în administrarea Centrului Scolar de Educatie Incluziva, Comuna Filipestii de Targ. Centrul de Plasament Filipestii de Tirg beneficiaza de curte, cu o suprafata de 3568 mp teren-din masuratori (3558mp -suprafata teren din acte) si prezinta urmatoarele vecinatati:

* la nord – nr.cad.344, nr.cad.313;

* la vest – str.Cuza Voda, nr.cad.21001 (Centrul Scolar de Educatie Incluziva);

* la sud – nr. cad.21001 (Centrul Scolar de Educatie Incluziva);

* la est – str.Culturii .

Obiectivul este constituit din suprafata de teren imprejmuita si mai multe cladiri/ constructii: cabina poarta, 3 bucati containere, cladirea C1+C2 (pavilionul administrativ si anexa pavilion administrativ), C3 (corp uscatorie), C4+C5 (corp ateliere si anexa), C6 (fosta cabina poarta, actual casa pompelor), C7 (depozit de alimente), C8 (corp cantina), C9 (decantor-fosa vidanjabila).

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

In incinta exista cladiri alipite limitei de proprietate, dar fără a fi alipite altor construcţii cu regim juridic diferit, astfel încât nu este necesară protejarea clădirilor învecinate.

Accesul persoanelor in incinta se face pe poarta unitatii, aflata in vecinatatea cabinei poarta, iar accesul auto se face prin poarta aflata in vecinatatea proprietatii Dinu Stelian, din DJ 101 A, conform regulilor impuse de conducerea centrului de plasament.

Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni:

Sunt avute in vedere, prin implementarea obiectivului de investitii propus, instalarea a doua subsisteme, si anume: subsistemul electronic de alarmare la efractie (compus din sistemul de detectie si avertizare la efractie) si subsistemul de supraveghere video (compus din echipament de inregistrare imagini, cu memorie capabila sa stocheze imagini timp de 20 zile, camere video de interior si camere video de exterior. Cantitatile de utilaje, echipamente si dotari sunt centralizate in formularul F4 din documentatia tehnico-economica intocmita de S.C.AGER BUSINESS TECH S.A.Bucuresti.

Vor fi acoperite, din punct de vedere al sigurantei, urmatoarele zone de impact:

- Incaperile in care traiesc si isi desfasoara activitatea copiii;
- Birourile si cabinetele de specialitate;
- Spatiile in care se pastreaza documente confidentiale;
- Spatiile de depozitare de orice fel, inclusiv cabinetul medical in care se gasesc medicamente si deseuri medicale cu regim special;
- Curtea unitatii;
- Spatiile tehnice din cladirile C2, C4, C6 si C8;

- Cabina paznicului si punctele de acces.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

Lucrarile se vor executa conform proiectului tehnic intocmit de S.C.AGER BUSINESS TECH S.A.Bucurestl

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare:

Conform proiectului tehnic intocmit de S.C.AGER BUSINESS TECH S.A.Bucuresti.

d) număr estimat de utilizatori :

Curtea, respectiv accesul pietonal/ auto vor fi utilizate de aproximativ 150 persoane, reprezentate de:

- beneficiarii centrului de plasament,

- rudele si/ sau persoanele de referinta ale beneficiarilor,

- angajatii centrului de plasament,

- autovehiculele care asigura aprovizionarea centrului de plasament cu alimente, materiale si alte bunuri necesare functionarii centrului,

- vizitatori, delegatii, reprezentanti ai autoritatilor, etc.

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/ funcţiunilor propuse:

Durata de functionare a obiectului de investitii propus a fi realizat va fi stabilit prin garantia de executie a lucrarii.

f) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului :

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea sigurantei la foc in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul protectiei mediului si cele privind sanatatea.

g) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului

Lucrarile se vor executa conform proiectului tehnic intocmit de S.C.AGER BUSINESS TECH S.A.Bucurestl.

Este absolut necesara obtinerea avizului IJP Prahova, care este scutit de taxa si modificarea notificarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal la ANSPDCP nr. 12182, atribuita D.G.A.S.P.C.Prahova, care nu necesita costuri de natura investitiei.

CONSIDERAŢII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

Soluţia **tehnică** trebuie să prevadă ***descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor*** necesare realizării lucrarilor în timp optim pentru situaţii obişnuite şi pentru cele de urgenţă.

- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operaţiunile care intervin în procesul tehnologic de execuţie** al lucrărilor şi din care să reiasă clar ***preţurile pentru materiale, tarifele de manoperă şi cotele de inchidere*** a devizului.

- **Pentru a se asigura de cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operaţiunilor necesare execuţiei, ofertantul este invitat *să viziteze amplasamentul lucrăriiî* si sa studieze proiectul tehnic dat de proiectant**

- **Capacitatea tehnică şi profesională** a ofertantului va fi specificată în declaraţiile tip prezentate în documentaţia de atribuire, cuprinzând **obligatoriu utilaje şi personal autorizat** şi specificând **persoana responsabilă cu execuţia lucrării.**
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele şi normele tehnice de **protecţie a muncii, şi prevenirea incendiilor** .
- Materialele, semifabricatele şi prefabricatele care se vor utiliza la execuţia lucrărilor vor fi **fabricate în ţările membre U.E.** şi vor fi însoţite de **documente care să ateste proveniența şi certificarea calităţii acestora de către producator**.
- .**Termenul de execuţie al lucrării** este de ***30 zile lucratoare*** de la data predării amplasamentului.
- **Garanţia lucrărilor** va fi de ***minim 24 luni piese si manopera.***
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situaţiile de lucrări** vor avea anexate ***antemăsuratori şi desene de execuţie*** care să justifice cantităţle înscrise în acestea.
- Executantul are obligaţia întocmirii **proceselor verbale pentru lucrări ascunse.**
- Eventualele **lucrări suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite în timpul reparaţiilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui ***act adiţional la contractul de execuţie.***
- Eventualele **derogări sau modificări ale devizului ofertă** considerate necesare pentru finalizarea în bune condiţii calitative şi cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza ***notelor de şantier*** întocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Trierea, depozitarea şi transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezenţa reprezentantului unităţii beneficiare, urmând ca materialele refolosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unităţii pus la dispoziţie de beneficiar, iar cele nerefolosibile să fie evacuate din incinta unităţii.
- Executantul are obligaţia asigurării **protecţiei lucrarilor împotriva intemperiilor** pe toată durata lucrărilor, în cazul producerii de pagube remedierea acestora revenind executantului.
- Executantul are obligaţia remedierii în perioada de garanţie a pagubelor produse din cauza viciilor sau defectelor apărute din vina sa.
- Pe parcursul derulării contractului, executantul răspunde de materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unităţii beneficiare.

INTOCMIT : ION MARIAN-ION **SEF CENTRU MARIN GABRIELA**

8.Lista cantitati

Nr.crt	Denumire	Cantitate
1	Camera dome de exterior	1
2	Camera dome de interior	25
3	Camera de exterior	18
4	NVR	2
5	Centrala alarmare la efractie	1
6	Modul extensie	4
7	Tastatura LCD	8
9	Detector prezenta	23
10	Sirena exterior	2
11	Sirena interior	5
12	Sursa alimentare	6
13	Acumulator 12V/7Ah	6
14	Acumulator pt sirena de exterior	2
15	Buton panica	3
16	Switch 8 porturi	1
17	Switch 24 porturi	3
18	UPS-PDU 450 VA	3
19	UPS 3000VA	1
20	Monitor 32" cu accesori incluse	2
21	Monitor 20" cu accesori incluse	1
22	Cablu FTP cu sufa	610
23	Cablu UTP cat.6	4270
24	Canal cablu 40X16	250
25	Doze conexiuni 100x100	44
26	Acces control stand-alone	1
27	Patch-cord cat.6 0.5m	100
28	Patch panel 24p cat6	4
29	Keystone jack	44
30	HDD 4 Tb	4
31	Rack 21U	1
32	Rack 15U	3
33	PDU	1
`34	Cablu alimentare 3x1.5	100
35	Cablu alarma 6 fire	700
36	Statie administrare	1

LĂZĂR I.V. RODICA ROMÂNIA NR. 05496 INGINER VERIFICATOR PROIECTE

ATENTIE!
Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
Cod proiect: A1565