REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A01 Înlocuit tâmplărie existentă degradată cu tâmplărie PVC cu geam termopan

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RCSO56A /02	Demontare tâmplărie existentă degradată de orice fel, fără recuperare de material	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
2 /	CK23B /02	Ferestre sau uși din tâmplărie PVC cu geam termopan	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		1,00 x 0,03 kg/mp = 0,03	
		Total = 0,03 Rot = 0,03 tone	
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,03	
		Total = 0,03 Rot = 0,03 tone	

* ***NOTĂ:*** ***Reparațiile la glafuri după înlocuirea tâmplăriei sunt cuprinse la articolul A03 - Reparații tencuieli.***

ÎNTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: 43617... 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A02 Zidărie de cărămidă pentru astupare goluri la uși sau ferestre

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MC

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RPCG04B /09	Zidărie de cărămidă 290x140x88mm, pentru umplere goluri	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mc	
2 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		1,00 x 0,80 tone/mc = 0,80	
		Total = 0,80 Rot = 0,80 tone	
3 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,80	
		Total = 0,80 Rot = 0,80 tone	

* ***NOTĂ:*** ***Tencuielile peste zidărie sunt cuprinse la articolul A03 - Reparații tencuieli.***

ÎNTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: 43617641 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A03 Reparații tencuieli la tavane și pereți

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RPCJ35A /02	Desfacere de tencuieli interioare la pereți sau tavane	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
2 /	RPCJ04B /02	Reparații tencuieli la pereți și tavane: grund și strat vizibil	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
3 /	CF08A /02	Glet peste tencuieli drișcuite	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
4 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		2 x 1,00 x 0,025 x 2,10 tone/mc = 0,11	
		Total = 0,11 Rot = 0,11 tone	
5 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,11	
		Total = 0,11 Rot = 0,11 tone	

* ***NOTĂ:*** ***Schela metalică pentru lucrul la înălțime este cuprinsă în articolul A11 - Schelă.***

INTOCMIT,

J29/1866/2021 CIF 43613514 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiești - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A04 Pereți din panouri rigips pe structură metalică, cu umplutură din vată minerală

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	CD15A /02	Pereți din panouri rigips, 1 strat pe fiecare față, cu umplutură vată minerală	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot =	1,00 mp
2 /	00102J01 /02	Gletuirea pereților din rigips înainte de zugrăvire	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot =	1,00 mp
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		1,00 x 0,04 tone/mp = 0,04	
		Total = 0,04 Rot =	0,04 tone
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,04	
		Total = 0,04 Rot =	0,04 tone

* ***NOTĂ:*** ***Schela metalică pentru lucrul la înălțime este cuprinsă în articolul A11 - Schelă.***

INTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: RO 43135564 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A05 Reparații zugrăveli la pereți și tavane

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE			Cantitate
1 /	RPCJ34B /99	Pregătirea suprafeţei - curăţire pereţi şi tavane ASIMILAT		= 1,00	
			Total = 1,00	Rot =	1,00 mp
2 /	00101B011 /02	Vopsitorii interioare lavabile în 2 straturi, inclusiv amorsă		= 1,00	
			Total = 1,00	Rot =	1,00 mp
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	1,00 x 0,001 tone/mp	= 0,001	
			Total = 0,001	Rot =	0,001 tone
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	ca mai sus	= 0,001	
			Total = 0,001	Rot =	0,001 tone

* ***NOTĂ:*** ***Schela metalică pentru lucrul la înălțime este cuprinsă în articolul A11 - Schelă.***

ÎNTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: 43613564 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A06 Înlocuire placaje degradate de faianță la pereți, inclusiv strat suport

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RPCM33A /99	Desfacerea placajelor de faianță, fără recuperare de material	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
2 /	00106D011 /02	Placare pereți, stâlpi, suprafețe plane, cu faianță cu adeziv, inclusiv chit rost	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		2 x 1,00 x 0,025 tone/mp = 0,05	
		1,00 x 0,02 x 2,50 tone/mc = 0,05	
		Total = 0,10 Rot = 0,10 tone	
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,10	
		Total = 0,10 Rot = 0,10 tone	

* ***NOTĂ:*** ***La articolele 1 și 2 se renunță la consumul pt.utilajul "macara de fereastră" și se cuprinde transport prin purtare directă.***

ÎNTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: 43613564 2 BAUDAFJ CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A07 Înlocuire pardoseli interioare degradate din gresie, inclusiv strat suport

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RPCM33A /99	Desfacerea placajelor de gresie, fără recuperare de material	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot =	1,00 mp
2 /	00103E012 /02	Pardoseală cu plăci de gresie ceramică, cu adeziv, inclusiv chit rost	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot =	1,00 mp
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		2 x 1,00 x 0,025 tone/mp = 0,05	
		1,00 x 0,02 x 2,50 tone/mc = 0,05	
		Total = 0,10 Rot =	0,10 tone
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,10	
		Total = 0,10 Rot =	0,10 tone

* ***NOTĂ:*** ***La articolele 1 și 2 se renunță la consumul pt.utilajul "macara de fereastră" și se cuprinde transport prin purtare directă.***

ÎNTOCMIT,

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A08 Înlocuire pardoseli exterioare degradate din gresie, inclusiv strat suport

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate
1 /	RPCM33A /99	Desfacerea placajelor de gresie, fără recuperare de material	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
2 /	00103F022 /02	Pardoseală cu plăci de gresie antiderapantă (de exterior), cu adeziv, inclusiv chit rost	
		= 1,00	
		Total = 1,00 Rot = 1,00 mp	
3 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	
		2 x 1,00 x 0,025 tone/mp = 0,05	
		1,00 x 0,02 x 2,50 tone/mc = 0,05	
		Total = 0,10 Rot = 0,10 tone	
4 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	
		ca mai sus = 0,10	
		Total = 0,10 Rot = 0,10 tone	

J29/1186/2021 CUI: 43613564
2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L.
Ploiești - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A09 Vopsirea în culori de ulei la pereți, 1 strat peste vopseaua existentă

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE				
1 /	RPCR41XA /93	Curățarea vopselei pe bază de ulei cu decapant				
			=	1,00		
		Total	=	1,00	Rot =	1,00 mp
2 /	RCSJ08A /02	Reparații crăpături din tencuieli				
			=	0,25		
		Total	=	0,25	Rot =	0,25 ml
3 /	RCSR06A /02	Vopsirea în culori de ulei la pereți, 1 strat peste vopseaua existentă				
			=	1,00		
		Total	=	1,00	Rot =	1,00 mp

ÎNTOCMIT,

J29/166/2021 CUI: 43[illegible] 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti - Prahova

REPARAȚII CURENTE C.R.R.N.P.A.H. CĂLINEȘTI

A10 Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1 BUC.

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE			
1 /	RPCO42E /02	Revizuit tâmplărie uși și ferestre, inclusiv reparații feronerie ASIMILAT	= 1,00		
			Total = 1,00	Rot =	1,00 mp
2 /	YC01 /82	Diferență preț materiale	= 65,00		
			Total = 65,00	Rot =	65,00 lei

ÎNTOCMIT,

J29/186/2021 CUI: 43613504 2 BAUDAF CONSTRUCT S.R.L. Ploiești - Prahova

Beneficiar: C.R.R.N.P.A.H. Călinești
Obiectiv: REPARAȚII CURENTE SPITAL CĂLINEȘTI

REPARAȚII CURENTE SPITAL CĂLINEȘTI

A11 Schelă metalică pentru lucrări la înălțime

ANTEMĂSURĂTOARE pentru 1,00 MP

Nr. crt.	Articol deviz	DENUMIRE LUCRARE			
1 /	CB14XB /91	Schelă metalică tubulară pentru lucrări la înălțime		= 1,00	
			Total	= 1,00	Rot = 1,00 mp
2 /	TRB05A13 /82	Transport materiale prin purtare directă	1,00 x 0,021 tone/mp	= 0,021	
			Total	= 0,021	Rot = 0,021 tone
3 /	TRA02A30 /82	Transport rutier al materiale la 30 km	ca mai sus	= 0,021	
			Total	= 0,021	Rot = 0,021 tone

ÎNTOCMIT,



Formular C6

LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale [1)]

Obiectul _____

Categoria de lucrari _____

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar (exclusiv T.V.A.)	Valoarea (exclusivT.V.A.)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	.....	....	.....	.....		.....	.....
2.	.....	....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	....	.....	.....		.....	.....
...					.....		
	Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale)	–	–	–	.....	–	.....
					.....		
TOTAL $\sum M$				LEI			
				euro			

Ofertant,

....

(semnatura autorizata)

[1)] Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai dca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Formular C7

LISTA
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru [1)]

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumurile (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv T.V.A.) LEI (col.2 x col.3)	Procentul [2)]
0	1	2	3	4	5
1.	.....	.....	.....	.....	-
2.	.....	.....	.....	.....	-
3.	.....	.....	.....	.....	-
...	.....	.....	.....	.....	-
	TOTAL $\sum m$	.....	.....	LEI	.....
				euro	

Lucrarea se incadreaza in grupa _____.
(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

Ofertant,

....
(semnatura autorizata)

[1)] Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

[2)] Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.

Formular C8

LISTA
cuprinzând consumurile de ore funcționare a utilajelor de construcții [1)]

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile - ore de functionare -	Tariful orar - lei/ora de functionare-	Valoarea (exclusivT.V.A.) LEI (col.2 x col.3)
0	1	2	3	4
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....
TOTAL $\sum U$		.....		LEI ..... euro .....

Ofertant,

....

(semnatura autorizata)

[1)] Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Formular C9

LISTA
cuprinzând consumurile privind transporturile [1)]

Nr. crt.	Tipul de transport	Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/t x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) LEI
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ..... 1.2.					
2.	Transport pe cale ferata(total), din care, pe categorii: 2.1. ..... 2.2.					
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL $\sum t$				LEI ..... euro	

Ofertant,

....

(semnatura autorizata)

[1)] Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.