ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16
Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148
Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat,
Director Executiv
Bocioacă Alexandru Ion

Avizat,
Director Executiv Adjunct
Berceanu Adriana

Avizat,
Director Executiv Adjunct
Şindilă Mihaela

CAIET DE SARCINI

privind întocmirea documentaţiei tehnice (etapa 1 şi 2) pentru proiectul
„Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi pentru copii în oraşul Boldeşti-Scăeni”

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 20 17411 13 MAI 2021

CAP. 1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Întocmirea documentaţiei tehnico - economice pentru *„Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi pentru copii în oraşul Boldeşti-Scăeni”*, în vederea accesării fondurilor POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte **8.3.C Grup vulnerabil copii, Apelul 3.**

CAP. 2. DATE GENERALE

Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti este una dintre unităţile aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, fără personalitate juridică; o componentă a acestui complex este reprezentată de **centrul de plasament pentru copilul cu handicap**, care are rolul de a asigura îngrijire şi asistenţă pentru un număr de 75 de copii/tineri, conform capacităţii aprobate.

Având în vedere **obiectivele** prevăzute prin Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, prin care Guvernul României şi-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice, precum şi „**Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice**” – subrezultat în cadrul proiectului cu titlul „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora in comunitate”, cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa, implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) cu consultanţa oferită de Banca Mondiala, **DGASPC Prahova îşi propune**: *„Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi pentru copii în oraşul Boldeşti-Scăeni”.*

Solicitant:	Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
Adresa:	municipiul Ploieşti, Sos. Vestului nr. 14-16, judeţ Prahova.
Telefon / fax:	0244/586.100, 0244/511.400, 0244/586.095 int 259, 0731 336 879

Persoana de contact: Stîngă Elena, Manager Proiect

CAP. 3. INFORMAȚII GENERALE INVESTIȚIE:

Prin prezentul proiect se propune înființarea, prin construire, a două case de tip familial și a unui centru de zi pe terenul, cu o suprafata de 2000 mp, situat în partea centrală a orașului Boldești-Scăeni, str. Fagului nr. FN, intravilan, nr.cad. 24265, T38, parcela CTD 1738. Terenul are acces la apă, gaze, energie electrică, telefonie și cablu din str. Fagului și la canalizare la cca. 150m.

Terenul este în proprietatea publică a orașului Boldești-Scăeni și, prin HCJ nr. 64/13.04.2021 a fost solicitată trecerea terenului din domeniul public al orașului Boldești-Scăeni în domeniul public al județului Prahova. Ulterior, terenul va fi trecut în proprietatea publică a județului Prahova și în administrarea DGASPC Prahova.

Casele de tip familial vor asigura găzduirea pe perioadă determinată/nedeterminată a copiilor/tinerilor cu dizabilități institutionalizați. Cele două case construite și dotate corespunzător nevoilor beneficiarilor, vor asigura condiții de trai și de confort pentru găzduirea, îngrijirea copiilor/tinerilor cu dizabilități institutionalizati, în conformitate cu standardele specifice de calitate.

Casele de tip familial vor fi amplasate în comunitate, pentru a permite accesul copiilor/tinerilor la toate resursele și facilitățile comunității: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, creându-se astfel toate premisele ca beneficiarii să fie considerați parte integrantă a acesteia. Acestea vor beneficia de toate dotarile specifice.

Pentru a conferi un bun echilibru între calitate și preț, la elaborarea scenariilor, alături de variantele clasice de construire (cu fundații și cadre de beton, pereți din cărămidă sau BCA) se vor lua în calcul sisteme alternative de construcție (structură metalică, panouri prefabricate autoportante, structură din cadru de lemn etc).

Cele două **case de tip familial (CTF 1 și CTF 2)** care vor fi construite în orașul Boldești-Scăeni vor avea o suprafață desfășurată de aproximativ **400 mp**, construite în regim P+1, cu următoarea structură orientativă:

Nivel	Componența	Suprafața propusă	Total
Parter	1 x Modul = 2 x Dormitor 2 persoane + 1 baie cu cada accesibilizata pentru persoane cu dizabilități	50 mp	50 mp
	Grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilități	5 mp	5 mp
	Cameră de zi	40 mp	40 mp
	Bucătărie și loc de sevit masa	30 mp	30 mp
	Cabinet medical	10 mp	10 mp
	Izolator + 1 grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilități	15 mp	15 mp
	Cameră personal	10 mp	10 mp
	Grup sanitar personal	5 mp	5 mp
	Cămară	5 mp	5 mp
	Camera tehnică (centrala)	5 mp	5 mp
	Alte spații (holuri)	25 mp	25 mp
Total parter			***200 mp***
Etaj	2 x Module = 2 x Dormitor 2 persoane + 1 baie cu cada accesibilizata pentru persoane cu dizabilități	50 mp	100 mp
	Terasa acoperita	20 mp	20 mp
	Cameră privata	15 mp	15 mp
	Spații depozitare + călcătorie/ spălătorie	30 mp	30 mp
	Alte spații (holuri + scara accesibilizata cu platforma elevatoare)	35 mp	35 mp
Total etaj			***200 mp***
TOTAL SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ			***400 mp***

Fiecare casă de tip familial va avea un spațiu exterior amenajat pentru recreere și un spațiu exterior amenajat pentru desfășurarea terapiei ocupaționale (flori, pomi fructiferi, legumicultură).

Se va urmări asigurarea aleilor de acces si a împrejmuirilor pentru fiecare casă de tip familial în parte.

Centrul de zi va fi construit în regim parter, cu o suprafață de aproximativ **300 mp**, având următoarea împărțire funcțională:

Denumire spațiu	Componența	Suprafață	Total
Sală terapie ocupațională	1 camere	40 mp	40 mp
Cabinet psihoterapie	1 camera	15 mp	15 mp
Cabinet logopedie	1 camera	15 mp	15 mp
Sală kinetoterapie si masaj	1 cameră	30 mp	30 mp
Sală stimulare senzorială	1 camera	20 mp	20 mp
Salină	1 cameră	25 mp	25 mp
Sală pentru desfășurarea activităților necesare școlarizării	1 cameră	15 mp	15 mp
Cabinet medical	1 cameră	10	10 mp
Grup sanitar vizitatori	1 camera	5 mp	5 mp
Grup sanitar beneficiari accesibilizat pentru persoane cu dizabilități	2 cameră	5 mp	10 mp
Birouri specialiști	2 camere	10 mp	20 mp
Oficiu personal	1 cameră	10 mp	10 mp
Grup sanitar personal	1 cameră	5 mp	5 mp
Spațiu tehnic/ depozitare	1 cameră	10 mp	10 mp
Arhivă CTF + CZD	1 cameră	10 mp	10 mp
Holuri + terasa acoperita	-	60 mp	60 mp
Total suprafață estimată			**300 mp**

Centrul de zi va avea un **spațiu exterior** amenajat pentru recreere. Se vor realiza aleile de acces și împrejmuirea, în funcție de caracteristicile terenului.

Toate clădirile vor fi accesibilizate persoanelor cu dizabilități, conform normelor legale în vigoare.

CAP. 4. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, LUÂNDU-SE ÎN CONSIDERARE, DUPĂ CAZ:

Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

Valoare maximă eligibilă POR 2014 – 2020: **1.000.000 euro**
1 euro = 4,844 lei (cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte – iulie 2020).

Estimare execuție CTF (construcție nouă în regim P+1):
1 CTF – 400 mp (construcție nouă, regim P+1) = 400.000 euro, valoare estimată 1.000 euro/mp
2 CTF = 400.000 x 2 = **800.000 euro**
Estimare execuție clădire CZ (construcție nouă, regim P, suprafața desfășurată = 300 mp).
300 mp x 1.000 euro/mp = **300.000 euro**

Valoare totală estimată a devizului general = 1.100.000 euro

Valoare estimată proiectare etapele I şi II: 48.500 lei, din care Tema de proiectare: 3.000 lei şi Studiu de fezabilitate: 45.500 lei

CAP. 5. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A ACHIZIŢIEI

Achiziţie directă, conform art.7 (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi cap. III, secţiunea I (art. 43-46) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

CAP. 6. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII:

Autoritatea contractantă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, doreşte să atribuie un contract de **Servicii de proiectare** privind realizarea obiectivului de investiţie *„Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi pentru copii în oraşul Boldeşti-Scăeni”*, întocmit ***conform H.G. nr. 907/2016*** privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de investiţii finanţate din fonduri publice, care va cuprinde următoarele etape:

Etapa 1

Tema de proiectare va avea la bază Nota conceptuală anexată şi va fi întocmită conform Anexei 2 din ***H.G. nr. 907/2016***.

Termen de realizare etapa I: 2 zile calendaristice de la data semnării contractului de servicii de proiectare.

Etapa 2

Pentru această etapă vor fi elaborate următoarele documentaţii:

Vor fi elaborate:

1. **Studiile de teren specifice** (studiul topografic, studiul geotehnic şi/sau studii de analiză şi stabilitate a terenului, studiu hidrologic, studiu hidrogeologic, studiu hidrogeotehnic, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice etc).

2. **Studiul de fezabilitate** – se va întocmi pentru ansamblul de 2 case de tip familial plus un centru de zi, respectând Anexa 4 din ***H.G. nr. 907/2016,*** privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Pentru a conferi un bun echilibru între calitate şi preţ, la întocmirea scenariilor, alături de variantele clasice de construire (cu fundaţii şi cadre de beton, pereţi din cărămidă sau BCA) se vor lua în calcul sisteme alternative de construcţie (structură metalică, panouri prefabricate autoportante, structura din cadre de lemn, etc.)

3. Documentaţii pentru obţinerea certificatului de urbanism la faza SF;

4. Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism la faza SF şi documentaţiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori.

Obs: *Obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor prevăzute de acestea, precum şi studiile topografice vizate de OCPI cad în sarcina proiectantului.*

Notă: La elaborarea documentaţiilor va fi consultată şi *Grila de analiză a conformităţii Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/Studiului de specialitate 8.3.c*, instrument ce va fi utilizat în procesul de evaluare de către reprezentanţii POR.

5. **Notă privind fundamentarea rezonabilității costurilor 8.3 C *cu aplicarea Ordinului nr. 6008/24 octombrie 2018***
6. **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul) Model J**

Termen de realizare etapa 2: 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de servicii de proiectare.

CAP. 7. CONSIDERAȚII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECTARE

- ***Soluțiile tehnice*** vor fi în conformitate cu cerințele beneficiarului și vor urmări realizarea obiectivelor propuse prin alocarea de resurse minime;

- Prestatorul are obligația de a aplica / respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile în domeniul proiectării și de asemenea, actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare specifice domeniului de asistență tehnică;

- Soluțiile de rezolvare din punct de vedere ***funcțional și arhitectural*** vor fi rezultatul unor optimizări, urmărindu-se în același timp și încadrarea în elementele existente;

- Se va urmări realizarea condițiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***siguranței la foc,*** în conformitate cu legislația în vigoare;

- Soluțiile tehnice vor avea în vedere respectara normelor specifice în domeniul ***protecției mediului*** și cele privind ***sănătatea***;

- Ofertantul are obligația ca, la solicitarea beneficiarului ***(ca urmare a solicitărilor/ clarificărilor ce provin din partea finanțatorului sau a altor organisme/instituții implicate în implementarea proiectului)*** să asigure ***actualizarea și completarea documentațiilor ori de cate ori este cazul, precum și asistența tehnică pe durata de pregătire și implementare a proiectului*** (conform legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare).

La elaborarea documentațiilor solicitate se va avea în vedere și respectarea prevederilor stipulate în:

- Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte **8.3.C Grup vulnerabil copii, Apelul 3, precum și a actelor cuprinse în acesta**;
- lucrările de amenajare si adaptare a locuințelor vor respecta **Legea locuinței (nr. 114/1996** cu modificările și completările ulterioare) și standardele specifice de calitate pentru centrele rezidențiale (**Ordinul nr. 25/03.01.2019** privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, **Ordinul nr. 27/03.01.2019** privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi);

- După începerea execuţiei contractului de proiectare, toate informaţiile în formă tangibilă (inclusiv electronic) vor fi imediat predate autorităţii contractante;

- **Drepturi de proprietate intelectuală** - Toate informaţiile proprii proiectului, incluzând, dar fără a se limita la informaţiile scrise, desenate, precum şi cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi şi ***vor rămâne numai proprietatea autorităţii contractante*** *după plata serviciilor.*

CAP. 8. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI

- Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor implicate în elaborarea documentaţiilor;
- Specialistul/expertul arhitect să fie atestat de Ordinul Arhitecţilor din România.

CAP. 9. MODALITĂŢI DE PREDARE A DOCUMENTAŢIEI:

Etapa 1:

Tema de proiectare:

- pe suport de hârtie 2 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături **în format PDF**, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcate în aplicaţia mysmis)***

Etapa 2:

Pentru componenta 2 CTF + CZ se vor preda:

1. Studiul de fezabilitate:

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături **în format PDF**, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcate în aplicaţia mysmis)***
- **Devizul general şi devizele pe obiecte se vor prezenta şi în format Excel.**

2. Studiul geotehnic – verificat la cerința Af

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături în format PDF, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcat în aplicaţia mysmis***);

3. Studiu topografic

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături în format PDF, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcat în aplicaţia mysmis***);

4. **Documentația pentru obținerea Certificatului de urbanism la faza SF**

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături în format PDF, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcate în aplicaţia mysmis***);

5. Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în CU

- pe suport de hârtie 4 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături în format PDF, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcate în aplicaţia mysmis***), precum şi în format editabil;

6. Notă privind fundamentarea rezonabilităţii costurilor 8.3 C *cu aplicarea Ordinului nr. 6008/24 octombrie 2018*

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături **în format PDF**, ***incluzând părţile scrise şi cele desenate, semnate şi ştampilate de către elaboratori, astfel încât, după semnarea electronică, să poată fi încărcate în aplicaţia mysmis***

7. Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile (dacă este cazul) Model J (anexă la ghidul specific 8.3 C apelul 3).

- pe suport de hârtie 3 exemplare originale;
- pe suport electronic – 2 CD sau DVD (1 CD/DVD în format editabil excel şi 1 CD/DVD scanat color şi cu semnături şi ştampile ale elaboratorilor **în format PDF**, ***precum şi în format editabil xls.***

CAPITOLUL 10. PLATA

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism la faza SF vor fi supuse verificării, în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi verificarea acestor documentaţii în conformitate cu hotărârea nr. 742 din 13 septembrie 2018 (privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor).

Plata serviciilor de proiectare se va face doar după obţinerea referatelor de verificare favorabile de la verificatorii de specialitate cu care autoritatea contractantă va avea încheiat un contract pentru astfel de servicii.

Serviciul Iniţiere, Monitorizare şi Implementare Proiecte Europene
Şef Serviciu - Florea Vasilica

Întocmit,
Daniela Costache

Model F
(Model orientativ)

Notă
privind fundamentarea rezonabilității costurilor 8.3 C
cu aplicarea Ordinului nr. 6008/24 octombrie 2018

Acest model se va completa de către proiectant si se va data, semna și ștampila

În cadrul proiectului nr. ..... *(nr proiect)*, cu titlul ..... *(titlul proiectului)*, solicitant .....*(denumire solicitant)*, sunt propuse lucrări/echipamente:

(se va bifa și completa varianta aplicabilă, după caz)

☐ **care sunt cuprinse si se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:**

Categorie de lucrări	Standard de cost

☐ **care nu sunt cuprinse în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:**

Categorie de lucrări/ echipamente	Documete justificative care stau la baza stabilirii costului aferent

Documetele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor pentru care nu există standard de cost fac parte intergrantă din această declarație.

..... *(denumire proiectant)* certific corectitudinea datelor prezentate mai sus.

Semnătură proiectant

Data:

Ștampilă proiectant

Model J -Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)

Prezentul document va fi asumat de către proiectant prin semnătură și ștampilă. De asemenea, solicitantul de finanțare își va asuma acest document prin semnătură și ștampilă. În funcție de tipul de proiect, și de ce se propune a se achiziționa se va completa următorul tabel:

Nr. crt.	Denumirea echipamentelor/lucrărilor/ serviciilor	UM	Cantitate	Prețul unitar (fără T.V.A)	Valoare totală	Linia bugetară	Eligibil (se va menționa suma inclusă pe eligibil)	Neeligibil (se va menționa suma inclusă pe neeligibil)
0	1	2	3	4	5(3x4)			
	Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotari) – vor fi prezentate informații la nivel de tip de dotare pe obiect de investiție							
TOTAL								
	Denumire lucrări – vor fi prezentate informații la nivel de obiect de proiectare							
TOTAL								
	Denumire servicii – vor fi prezentate informații la nivel de tip de serviciu							
TOTAL								
Total general proiect, cf. art 3.1 din contractul de finanțare						**n/a**	**Cu TVA**	**Cu TVA**