CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Ploiești, Șos. Vestului, nr.14-16
Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com
Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

04.04.2022

Nr: 1674/04.04.2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 14309 din 04 APR. 2022

Se aproba :
DIRECTOR EXECUTIV:
Bocioaca Alexandru

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Avizat:
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:
Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie retea de alimentare hidranti exteriori incendiu

Date generale:

Complexul de servicii comunitare "Sfintul Andrei" Ploiesti, este o unitate de asistenta sociala din subordinea DGASPC Prahova.

Adresă: mun. Ploiești, str. Rapsodiei nr. 42 bis

Tel/Fax:0244/598.391;

E-mail: csc.sfandrei@gmail.com

Șef complex: Mihai Briscan

Persoana de contact DGASPC Prahova:Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte: Pirlog Eduard , Stefan Viorel – 0244 586 100, int.257;

Necesitate și oportunitate:

Securitatea Ia incendiu are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor În conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Condiții generale. Legislație aplicabilă

~ Legea nr. *307/2006* privind apărarea Împotriva incendiilor;

~ Ordinul M.A.I.. nr. *163/2007* pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor;

~ Legea nr. 481/2004 republicată, privind protecția civilă;

~ Normativ privind securitatea Ia incendiu a constructiilor parte a-II-a Instalații de stingere - *PI18/2-2013;*

~ OMAI nr. *87/2010* pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări În domeniul apărării împotriva incendiilor;

~ Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice În vigoare;

Lucrarile care ar urma sa fie executate la reteaua exterioara pentru alimentare hidranti exteriori incendiu in urma masuratorilor:

- Sapatura manuala in teren foarte tare in vederea inlocuirii hidrantilor defecti = 2,8 mc
- Golire retea incendiu = 1 operatiune
- Demontare hidranti subterani Dn = 65 mm defecti 2 buc.

- Montare hidrant subteran exterior de incendiu Dn = 65/80 mm, inclusiv cot cu talpa si adaptor record la masina de pompieri - 2 operatiuni
- Proba de functionare a hidrantilor noi - 2 buc
- Montare dren de pietris pentru golire hidrant -2 buc
- Astupare si compactare in straturi succesive cu pamint = 2,5 mc

Prestatorul are obligatia asigurarea serviciilor de mentenanta pe perioada de garantie a lucrarii.

Interventia la mentenanta consta in:
- evaluarea pieselor de schimb necesare:
- intocmirea - constatarea/diagnosticarea defectiunii;
notei de constatare;
- intocmirea Devizului in scopul aprobarii lui de catre beneficiar;
- realizarea lucrarii se va face numai dupa acceptarea devizului de catre beneficiar, prin inlocuirea pieselor defecte sau care nu mai pot functiona datorita expirarii perioadei de garantie;
- perioada de garantie aferenta pieselor nou instalate va fi conform Certificatelor de Garantie emise de producator (ele vor fi pastrate de beneficiar);
- toate piesele nou instalate vor fi insotite de Avizul de Expeditie si de Declaratia de Conformitate
- De cate ori se vor face interventii asupra instalatiei, acest aspect va fi notificat intrun proces-verbal

Cerinte de participare:

Ofertantul va prezenta:
- ***"AUTORIZAŢIA"*** *pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră* emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, conform aMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, valabilă la depunerea ofertei cat şi pe toată perioada derulării contractului;
- Copii de pe certificatele de atestare/ absolvire a personalului care va efectua lucrările (copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională pentru ocupaţii specifice conform menţiuni O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor);
-Deasemeni pentru derularea în bune condiţii a serviciilor contractate, ofertantul, în mod obligatoriu, se va regăsi în *"lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea, lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră "*, afişată pe site-ul I.G.S.U.

Comunicare:

Prestatorul va pune la dispozitia benefiarului un nr. de telefon de urgenta (DISPECERAT), care va fi evidentiat si in contract; personalul care exploateaza instalatia are obligatia de a anunta imediat aparitia defectiunilor in instalatie, la dispeceratul care asigura service-ul precum si la seful direct;

Totodata conducerea centrului, pe cat de repede posibil trebuie sa anunte si in scris prestatorului, aparitia disfunctionalitatilor in instalatie.

Termenul de executare al lucrarii este de 30 zile lucratoare de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrarii.

Termenul de garantie pentru reparatia instalatiei si mentenanta va fi **12 de luni** de la semnarea procesului verbal de receptie

Intocmirea ofertei

Devizul general al investitiei va fi intocmit conform HG 907 / 29. XI. 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Executantul va intocmi oferta tehnico-economica si va realiza lucrarea doar conform cu masuratorile tehnice specializate proprii efectuate pe teren, eventualele clarificari urmand a fi cerute in faza de procedura de achizitie;
Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este rugat sa viziteze amplasamentul lucrarii**, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.***
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului va fi specificata, cuprinzand obligatoriu utilaje si personal autorizat si specificand persoana responsabila cu executia lucrarii.
Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi fabricate in tarile membre U.E. si vor fi insotite de documente care sa ateste provenienta si certificarea calitatii acestora de catre producator precum si termenul de garantie al acestora;
Autoritatea contractanta nu acorda avans in vederea derularii contractului.

Receptia lucrrilor

Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor .
Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.
La situatia de lucrari vor fi atasate documente care din care sa reiasa valoarea materialelor puse in opera;
Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu legislatia in vigoare de protectie a muncii, si prevenirea incendiilor.
Eventualele lucrari suplimentare, defecte sau vicii ascunse descoperite in timpul reparatiilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui *act aditional la contractul de executie.*

SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SAU IN BUNE CONDITII A CONTRACTULUI

Pentru neexecutarea serviciilor la termenele stabilite prin contract sau neplata in termen a facturilor, partile vor datora penalitati in conditiile legii.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conformitate cu prevederile legii.

Eventualele litigii intre partilhe contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar partea interesata se va adresa instantei competente.

Sef Centru
Mihai Briscan

Administrator
Ungureanu Marius

Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Sef Serviciu: Nistor Irina

Intocmit: Pirlog Eduard

Stefan Viorel