ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

**DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI**

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

**Număr notificare la ANSPDCP 12182**

**Aprobat**

Director Executiv

Bocioaca Alexandru-Ion

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 7A21915 din 19 MAI 2022

**Vizat**

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

**CAIET SARCINI**

**Proiectare si executie racordare la canalizarea stradala - CRTF Izvoarele**

**Date generale privind amplasamentul:**

C.R.T.F. Izvoarele, este o unitate de asistenta sociala cu cazare, care se afla sub coordonarea Complexului de Servicii Comunitare "Sfanta Maria" Valenii de Munte (oras Valenii de Munte, str.Berceni, nr.44, jud.Prahova).

**Adresa privind amplasamentul:** comuna Izvoarele, str.Garii, nr.459A, jud.Prahova .

**Telefon / fax:** 0244/282 597

**Persoana de contact CRTF Izvoarele:** Georgescu Denisa – Sef Complex

**Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova**: Serviciul Achizitii Publice **Tehnic** si Urmarire Contracte, Pirlog Eduard, Stefan Viorel, Marchidanu Constantin 0244/586 095, int.257;

Centrul are o capacitate de 17 beneficiari, numarul angajatilor fiind de 8 persoane.

**Descriere generala a cladirii:**

Constructia este de tip duplex cuplat are un regim de inaltime de S+P+1E si urmatoarele functiuni importante: 2 apartamente de 6 camere fiecare:

**subsol** - partial cu rol de depozitare – **81 mp / pe total cladire;**

**parter** – camera de zi, 1 dormitor, bucatarie, baie, camara, hol parter, casa scarii, terasa descoperita;

**etaj** – 3 dormitoare, 1camera de activitati, baie, wc secundar, hol etaj;

arie construita toata cladirea: **319,8 mp;**

arie desfasurata toata cladirea: **674,3 mp;**

arie utila toata cladirea: **573,1 mp;**

fundatii: beton armat (zona subsol – diafragme din beton armat);

**utilitati:** alimentare cu apa la reteaua de apa existenta, **canalizarea se realizeaza printr-o fosa septica, vidanjabila impermeabila**, alimentarea cu gaze - de la un rezervor de butan gaz, incalzirea se realizeaza prin 2 microcentrale propri, alimentate cu energie electrica – racord la reteaua exsistenta.

OBIECTUL LUCRARII

**Proiectare si executie racordare la canalizarea stradala - CRTF Izvoarele**

OFERTA

**Oferta va avea valori distincte pentru:**

**-1. Proiectare, lista de cantitati de lucrari atasata**

**-2. Executia lucrarilor**

FAZA I - PROIECTARE

**Tema de proiectare:**

**Proiectare racordare la canalizarea stradala - CRTF Izvoarele**

**CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :**

***Daca este cazul, obtinerea tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor, precum si plata taxelor aferente cad in sarcina proiectantului si vor fi incluse in pretul ofertei .***

- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea***.
- Ofertantul are obligatia ca la solicitarea beneficiarului sa asigure ***actualizarea si completarea documentatiilor de cate ori este cazul, precum si asistenta tehnica pe durata derularii lucrarilor.***
- In cazul aparitiei deficientelor, va sprijinii beneficiarul in demersurile pe care le va intreprinde pe toata perioada de garantie a lucrarii.
- Asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.
- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului.
- Ofertantul va prezenta obligatoriu experienta pentru proiecte similare: **contract similar si recomandare din partea beneficiarilor**.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul lucrarii**, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.***
- Documentatia va fi intocmita ***in limba romana, in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie*** si ***2 (doua) exemplare pe suport magnetic*** (CD sau DVD).
- **Drepturi de proprietate intelectuala** - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand dar fara a se limita la informatiile scrise, desenate precum si cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi si ***vor ramane numai proprietatea autoritatii contractante.***

**Termen de realizare FAZA I: 45 zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere;**

**Cerinte legislative:**

**Proiectul va contine parti scrise si parti desenate conform legilor in vigoare (HG 273/1994 actualizata, privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora), respectiv:**

-referatul privind verificarile tehnice in specialitatile supuse proiectarii;
-memoriile tehnice;
-breviarele de calcul;
-plansele desenate;

- devizul general al investitiei va fi intocmit conform HG 907/29. XI. 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; **din deviz trebuie sa rezulte valoarea lucrarii;**

Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor .

**Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.**

**Legislatie de referinta:**

-vor fi respectate prevederile L10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii;

-vor fi respectate prevederile L50/1991 actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

-constructorul va fi autorizat ISO 9001:2008 sau echivalent;

-vor fi respectate prevederile HG 273 / 1994 actualizata, privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora ;

**Standarde de referinta**

Cele mai importante standarde a caror prevederi ghideaza atât proiectarea, cât si executia lucrarilor de retele de canalizare sunt urmatoarele:

-I 22 - 99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor;

-I 1 - 78 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare din PVC ;

- C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;

## FAZA II - REALIZAREA LUCRARII

Lucrarea va incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere.

Durata de executie a lucrarii va fi **15 de zile lucratoare** de la emiterea ordinului de incepere.

**Desfacerea si refacerea pavajelor:**

Starea, natura si caracteristicile pavajului se stabilesc de catre constructor împreuna cu reprezentantul beneficiarului si reprezentantul Primariei.
De asemenea se stabilesc masurile care trebuie luate pentru refacerea pavajului, lucrare care sa va efectua conform proiectului de specialitate.

## NOTA IMPORTANTA

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente cu excavatii in mal obligatoriu se vor realiza santuri transversale de sondaj executate manual pentru identificarea tuturor lucrarilor subterane existente: conducte de apa, canale, conducte de gaze, cabluri electrice, cabluri de telefonie. In functie de existenta acestor lucrari antreprenorul va stabili tehnologia de executie a excavatiilor, va convoca pe santier proprietarii tuturor lucrarilor subterane depistate si va documenta privind modul de lucru. Antreprenorul este raspunzator de deteriorarea lucrarilor subterane existente si le va reface pe cheltuiala sa.

**Executia sapaturilor:**

Sapaturile se executa în transee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini cu sprijiniri simple din elemente metalice de inventor. Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel încât sa se asigure adâncimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv. Şanturile sapaturilor vor fi împrejmuite cu panouri de protectie, avand in vedere faptul ca beneficiarii centrului sunt copii, iar din loc în loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

**Verificarea calităţii lucrării**:

Verificarea calităţii lucrărilor se face pe toata durata lucrării de către constructor si de către antreprenor si proiectant, in conformitate cu graficele întocmite, prezentate ca piese la proiect. Se verifica:
- execuţia săpaturilor: natura terenului de fundare;
- nivelmentul fundului transeei pentru asigurarea cotelor si pantelor prevăzute prin proiect;
- execuţia patului de fundare a canalului;
- pozarea tubulaturii de canalizare modul de etansare a tuburilor. Se întocmeşte proces verbal pentru lucrări ascunse.
- modul de realizare a probei de etanşeitate.
- modul de realizare a umpluturilor parţiale si a compactării cat mai uniforme, efectuarea probei de etanşeitate si menţionarea punctelor unde, eventual, au apărut scurgeri de apa dupa probele de presiune;
- realizarea umpluturilor finale.

Se intocmeste proces verbal de constatare a calităţii in prezenta delegaţilor.

## FAZA III - RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se va face în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele înscrise în "Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii" aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 si publicat în Monitorul Oficial nr. 193 partea I/28.07.1994. Recepţia finala a lucrarilor se efectuează dupa un an de la recepţia la terminarea lucrarilor si consta in verificarea modului de comportare a lucrărilor recepţionate si daca acestea au fost bine întreţinute. Cartea construcţiei, întocmita de antreprenor si prezentata la recepţie va fi documentul principal pe baza căruia se va realiza recepţia finala.

**Garantia lucrarilor este de 5 ani de la terminarea lucrarilor.**

**SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SAU IN BUNE CONDITII A CONTRACTULUI**

Eventualele litigii intre partilhe contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar partea interesata se va adresa instantei competente.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conformitate cu prevederile legii.

Pentru neexecutarea serviciilor la termenele stabilite prin contract sau neplata in termen a facturilor, partile vor datora penalitati in conditiile legii.

**Sef Complex**

Georgescu Denisa

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului VALENII DE MUNTE COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE SF. MARIA

**Sef Serviciu Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte**

Nistor Irina

**Serviciul Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte**

Pirlog Eduard

Stefan Viorel

Marchidanu Constantin