NR. SAPTUC : 573

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16
Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.dgaspcph.ro; e-mail: office@dgaspcph.ro
Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

Nr: TA 37318/ 22 AUG 2022

Aprobat :
DIRECTOR EXECUTIV:
Bocioaca Alexandra

Avizat:
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:
Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

„Servicii de mentenanta a Instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu"

Cerintele stipulate in Caietul de sarcini fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea oferetei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza documentatia de catre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia de atribuire.

Cerintele impuse sunt minimale. Prezentul caiet de sarcini nu este limitativ, executantul putând aduce completari care să îmbunatăţească cerinţele solicitate şi funcţionalitatea instalaţiilor cu respectarea cerinţelor de calitate, securitate şi siguranţă şi încadrarea în bugetul aprobat.

Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica asigura un nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru toţi ofertantii şi nu absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor.

I. DATE GENERALE

Denumirea achizitiei „Servicii de mentenanta a Instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu"

Amplasamentul: Unitati din subordinea DGASPC PRAHOVA

1. **CSC Sf.Andrei Ploiesti, str.Rapsodiei, nr.3 bis**
2. **CSC Raza de Soare Baicoi, str.Republicii, nr.62**
3. **CSC Sf.Filofteia Campina, str.Marasesti, nr.38**
4. **CSC Ciresarii Ploiesti, aleea Secelenilor, nr.3**
5. **CP Sinaia, locatia Breaza, str.Ocinei, nr.2**
6. **CICS Ploiesti, str. Cometului, nr.16**
7. **CIAPAH Liliesti-Baicoi, str. Infratirii, nr. 124**
8. **CAbRPAD Tatarai, Com. Poienarii Burchii, Sat Tatarai, str. Sanatoriului, nr. 60**

9. **CIAPAD Urlati, str. Orzoaia de Jos, nr. 50 B**
10. **CRRNPAH Urlati, str. Valea Nucetului, nr. 117**
11. **CRRNPAH Calinesti, Com. Floresti, Sat Calinesti, nr. 153**
12. **CRRNPAH Nedelea, Com.Aricestii-Rahtivani, Sat Nedelea, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 203**
13. **CSC Puchenii Mari, str. Miroslavesti, nr. 90, com. Puchenii Mari**

Date tehnice ale sistemelor de detectare incendii:

1. **CSC Sf.Andrei Ploiesti**:
   - Central adresabila ESSER IQ 8-1 buc.
   - Numar senzori = 88 buc.
   - Butoane de incendiu cu geam = 8 buc
   - Buton actionare manuala in caz de incendiu
   - Sirene de alarmare si avertizare = 4 buc

   OBS : Ultima verificare – 21.03.2022

2. **CSC „Raza de Soare" Baicoi :**
   - Centrala detectie adresabila POWER SUPPLY = 1 buc.
   - Sirena exterior adresabila APOLLO 55000-278 = 1 buc.
   - Senzori temperature/fum APLOLLO 55000-620 = 80 buc.
   - Apelator GSM = 1 buc.
   - Buton incendiu = 1 buc.
   - Modul IOM = 2 buc.
   - Sirena interior adresabila APOLLO 55000-02 = 11 buc.

   OBS: sistemul este functional, a fost verificat in data de 28.04.2022.

3. **CSC Sf.Filofteia Campina:**
   - Centrala adresabila
   - Senzori de fum = 43 buc.
   - Senzori de temperatura = 43 buc
   - Buton incendiu = 7 buc.
   - Sirena interior adresabila = 6 buc
   - Circuite electrice (necesare pentru desfasurarea activitatii si respectarea legislatiei)

   OBS.: sistemul este functional

4. **CSC Ciresarii Ploiesti:**
   - Centrala computerizata adresabila = 1 buc.
   - Senzori de fum = 45 buc.
   - Senzori temperatura = 0 buc.
   - Sirena exterior adresabila = 1 buc.
   - Sirena interior = 8 buc.
   - Buton incendiu = 13 buc.

   OBS: sistemul este functional

5. **CP Sinaia, locatia Breaza**
   - Centrala adresabila 2 bucle cu interfata utilizator,
   - Detectori optici temperatura = 35 buc.
   - Detectori optici fum = 35 buc.
   - Sirena cu indicator de avertizare = 4 buc.
   - Buton avertizare = 4 buc.

   OBS : ultima revizie in data de 19.04.2022.

6. **CICS Ploiesti, str. Cometului, nr.16**
   - Centrala detectie adresabila = 1 buc.
   - Sirena exterior adresabila = 2 buc.
   - Detector temperatura/fum = 9 buc.
   - Buton adresabil si resetabil = 2 buc.
   - Sirena interior adresabila =1 buc.

   OBS: sistemul este functional

7. **CIAPAH Liliesti-Baicoi**
   - Centrala semnalizare incendiu = 2 buc.
   - Detectori optici de fum si temperatura = 196 buc.
   - Sirena cu indicator de avertizare = 4 buc.
   - Sirena avertizare incendiu de interior = 4 buc.
   - Sirena avertizare incendiu de exterior = 2 buc.
   - Buton avertizare = 10 buc.

   OBS : ultima revizie in data de 06.05.2022.

8. **CAbRPAD Tatarai**
   - Centrala de detectie incendiu adresabila
   - Sirne de incendiu de interior
   - Sirne de incendiu de exterior cu stroboscop

9. **CIAPAD Urlati**
   - Centrala de detectie incendiu adresabila = 1buc
   - Buton de incendiu = 10 buc.
   - Sirena de incendiu de interior = 7 buc.
   - Senzori de temperature = 12 buc.
   - Senzori de fum = 62 buc.
   - Sirena de incendiu de exterior = 1 buc.

   OBS : ultima revizie in data de 18.11.2021.

10. **CRRNPAH Urlati**
    - Centrala de detectie incendiu adresabila = 1buc
    - Detector optic de temperatura = 18 buc.
    - Buton de incendiu = 2 buc.
    - Sirena de incendiu de exterior = 1 buc.
    - Detector optic de fum = 20 buc.
    - Sirena de incendiu de interior = 2 buc.

    OBS : sistemul este nefunctional.

11. **CRRNPAH Calinesti**
    - Centrala de detectie incendiu adresabila = 1buc
    - Detectori adresabili fum = 25 buc.
    - Buton alertare incendiu = 4 buc.
    - Sirena adresabila de interior = 1 buc.
    - Sirena interior / exterior = 1 buc.

    OBS : ultima verificare – iulie 2021.

12. **CRRNPAH Nedelea**
    - Centrala de incendiu adresabila = 1 buc.
    - Detector optic de fum = 141 buc.
    - Buton de incendiu = 7 buc

- Sirena incendiu de interior = 34 buc.
- Sirena incendiu exterior = 16 buc.

13. CSC Puchenii Mari

- Centrala detectie si avertizare incendiu = 2 buc.
- Detector optic de fum si temperatura = 71 buc.
- Buton de incendiu = 4 buc.
- Sirena adresabila de exterior = 1 buc.
- Sirena adresabila de interior = 5 buc.
- Declansator conventional manual de incendiu = 2 buc.
- Sirena conventionala incendiu de interior = 2 buc.
- Sirena conventionala incendiu de exterior = 1 buc

Obiectul principal al achizitiei : Servicii de verificare si mentenanta a Instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu, constand în urmatoarele activitati:

- Asigurarea verificarii **trimestriale / anuale** a instalatiilor in functie de inregistrarile din registrul de evidenta al interventiilor la sistem.
- Interventia tehnica la defectiuni accidentale;
- Reprogramari / reconfigurari de sisteme;
- Asistenta tehnica permanenta.
- Asigurarea pieselor de schimb necesare.
- Instruirea Cadrului Tehnic PSI si a personalului desemnat de unitatea beneficiara pentru utilizarea sistemelor si efectuarea verificarilor zilnice si lunare conf. P118/3/2015
- Acordarea consultantei de specialitate.

Durata contractului : Pana la 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2023
Graficul de realizare a lucrărilor : In primele 15 zile de la semnarea contractului. Ulterior, graficul pentru fiecare obiectiv se va stabili ulterior de comun acord cu sefii centrelor implicate.
Termen de interventie in cazul solicitarilor suplimentare: 24 ore – ori de cate ori este necesar.
Garanţia lucrărilor: Minim 12 luni de la data punerii în funcţiune.

Produsele care pe perioada de garantie le inlocuiesc pe cele defecte, vor beneficia de o noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii acestora.

La aparitia unor neconformitati - beneficiarul va elabora si transmite prin mail/fax un raport de neconformitate, iar **ofertantul este obligat:**

- **In termen de 24 ore** - sa stabileasca solutia pentru tratarea neconformitatii.
- **In termen de 48 ore** – sa elimine neconformitatile sesizate.

Garantia de buna executie: Se va constitui conform art. 39 - 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

II. BAZA LEGALĂ

- Legea nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea H G nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
- O.M.A.I 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- O.M.A.I 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, Instalatii de stingere – Indicativ P 118/2 2013;

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a, Detectare, semnalizare si avertizare incendiu – Indicativ P 118/3 2015;
- Normativ pentru verificarea calităţiii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente constructiilor, indicativ C56-02 aprobat de MTCT prin Ordinul nr. 900/25.11.2003.

Toate lucrarile se vor efectua in conformitate cu prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si protectia mediului.

In situatia aparitiei, pe durata derularii procedurii de atribuire a contractului si a derularii acestuia, de noi acte normative cu aplicabilitate, acestea vor face parte din legislatia inscrisa in prezentul caiet de sarcini si prevederile lor vor fi respectate de catre parti.

III. ELABORAREA OFERTEI

Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele beneficiarului si sa permita identificarea cu uşurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea financiara

Oferta se va prezenta in lei, fara TVA si va cuprinde:

1. **Costul total pe interventie / fiecare unitate**.

Interventia presupune:

a) ***Interventia periodica (trimestriala si/sau anuala) pentru verificare si mentenanta;***
b) ***Interventia la solicitarea beneficiarului pt intretinere si reparatii***

Nr.Crt	Unitate	Cost / 1 Interventie
1	CSC Sf.Andrei Ploiesti, str.Rapsodiei, nr.3 bis	
2	CSC Raza de Soare Baicoi, str.Republicii, nr.62	
3	CSC Sf.Filofteia Campina, str.Marasesti, nr.38	
4	CSC Ciresarii Ploiesti, aleea Secelenilor, nr.3	
5	CP Sinaia, locatia Breaza, str.Ocinei, nr.2	
6	CICS Ploiesti, str. Cometului, nr.16	
7	CIAPAH Liliesti-Baicoi, str. Infratirii, nr. 124	
8	CAbRPAD Tatarai, Com. Poienarii Burchii, Sat Tatarai, str. Sanatoriului, nr. 60	
9	CIAPAD Urlati, str. Orzoaia de Jos, nr. 50 B	
10	CRRNPAH Urlati, str. Valea Nucetului, nr. 117	
11	CRRNPAH Calinesti, Com. Floresti, Sat Calinesti, nr. 153	
12	CRRNPAH Nedelea, Com.Aricestii-Rahtivani, Sat Nedelea, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 203	
13	CSC Puchenii Mari, str. Miroslavesti, nr. 90, com. Puchenii Mari	

Costurile legate de transport, diurne/cazarea si orice alte cheltuieli ale ofertantului necesare pentru executarea contractului sunt considerate ca incluse in pretul contractului, acest fapt fiind avut in vedere de ofertant la intocmirea propunerii financiare.

Valoarea manoperei pentru serviciile de mentenanta si a transportului materialelor si personalului va fi inclusa in tariful ofertat.

2. **Costul / ora manopera pt lucrarile suplimentare de intretinere si reparatii** ***(acesta nu constituie criteriu de atribuire, fiind luat in calcul doar la eventualele lucrari suplimentare)***

Eventualele **lucrari suplimentare** descoperite in timpul prestarii serviciilor de mentenanta se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unei **note de comanda suplimentara**;

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Costul cel mai scazut (T) calculat ca **suma a costului pe cate 1 interventie la fiecare unitate.**

Nr.Crt	Unitate	Cost / 1 Interventie
1	CSC Sf.Andrei Ploiesti, str.Rapsodiei, nr.3 bis	C1
2	CSC Raza de Soare Baicoi, str.Republicii, nr.62	C2
3	CSC Sf.Filofteia Campina, str.Marasesti, nr.38	C3
4	CSC Ciresarii Ploiesti, aleea Secelenilor, nr.3	C4
5	CP Sinaia, locatia Breaza, str.Ocinei, nr.2	C5
6	CICS Ploiesti, str. Cometului, nr.16	C6
7	CIAPAH Liliesti-Baicoi, str. Infratirii, nr. 124	C7
8	CAbRPAD Tatarai, Com. Poienarii Burchii, Sat Tatarai, str. Sanatoriului, nr. 60	C8
9	CIAPAD Urlati, str. Orzoaia de Jos, nr. 50 B	C9
10	CRRNPAH Urlati, str. Valea Nucetului, nr. 117	C10
11	CRRNPAH Calinesti, Com. Floresti, Sat Calinesti, nr. 153	C11
12	CRRNPAH Nedelea, Com.Aricestii-Rahtivani, Sat Nedelea, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 203	C12
13	CSC Puchenii Mari, str. Miroslavesti, nr. 90, com. Puchenii Mari	C13
TOTAL		**T = Σ C1....C13**

V.DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPARE

Ofertantii au obligaţia să prezinte următoarele documente, în copie certificate pentru conformitate cu originalul şi /sau autorizaţii la zi, semnate şi ştampilate de persoanele autorizate:

a) Autorizatie CNSIPC pt instalare si intretinere sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile Ordinului 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, modificat prin Ordinul 112 /2014.

b) Copii ale certificatelor de competenţă ale personalului care va efectua serviciile de verificare si reparatiile instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu (in termen de valabilitate).

c) Documente doveditoare (contract similar) din care sa rezulte ca ofertantul are experienta similara in exploatarea si mentenanta sistemelor de semnalizare, alarmare si alertare.

VI. DESCRIEREA ACHIZITIEI

Mentenanta sistemelor se va desfasura conform prevederilor P118/3/2015.

Procedura de întretinere cuprinde:

Verificarea zilnica - se controleaza daca:

a) Fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt înregistrate si comunicate furnizorului de servicii de întretinere;
b) Fiecare alarma înregistrata din ziua precedenta a fost tratata în mod corespunzator;
c) IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

Verificarea lunara - se controleaza daca:
a) grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste în timp;
b) nivelul combustibilului este corespunzator, completându-se daca este necesar;
c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
d) indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat.

Verificarea trimestriala - se controleaza daca
a) sunt analizate toate înregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare;
b) se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;
c) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare;
d) sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;
e) acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare;
f) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant;
g) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

Verificarea anuala - se controleaza daca:
a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta în conformitate cu recomandarile producatorului;
c) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator;
e) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;
f) sunt examinate si testate bateriile.

Verificarile vor cuprinde, dar fara a se limita:

Centrala de semnalizare incendiu

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni;
- pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a acesteia;
- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;
- examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfect;
- reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal;
- examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau observand listing-ul imprimantei unde este cazul;

- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-ului intern (prin apasare);
- preventiv se vor curata si contractele sursei de rezerva (acumulatorului).

Componentele sistemului de detectie si semnalizare a incendiului

- verificarea integritatii buclelor si a numarului de component din sistem,
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul sau mai multi detector de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal. Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente. Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate.
- se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manual la alarma de incendiu spre a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. In cazul acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul de evenimente. La urmatoarele verificari se vor actiona alte dispositive decat cele verificate anterior pentru o acoperire cat mai mare a sistemului.

Verificarile specifice la alarma:

- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma la incendiu;
- Gasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul, indepartarea ei;
- In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva;
- In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente, dup ace sistemul va fi repus in functiune.
- In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferii toate informatiile necesare catre terti si numai cu acordul beneficiarului ;
- Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara acordul expres al beneficiarului in cauza.

Verificarile specifice in caz de defect:

- identificarea tipului de defect si a locatiei acestuia;
- inlaturarea cauzei si remedierea defectului;
- notificarea in jurnalul de evenimente.

TESTARI FUNCTIONALE

Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde:

- Initierea si resetarea unei stari de alarma la incendiu de la un dispozitiv de detectie;
- Verificarea conformitatii semnalizarii si activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare .

Testarea starii de defect va cuprinde:

- Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la :
  - Pierderea unei surse de alimentare electrica;
  - Un scurtcircuit spre un circuit de detectie;
  - Intrerupere spre un circuit de detectie;
  - Scoaterea unui detector / dispozitiv de bucla;
- Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul , activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare.

Testarea starii de deconectare va cuprinde :

- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie;
- Decontecarea secventiala a surselor de alimentare;

- Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui circuit de semnalizare sonora.

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze prestatorul atunci când exista circumstante speciale în care sunt necesare activitati de întretinere speciala, pentru:

a) incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu);
b) incidenta unor alarme false neobisnuite;
c) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii;
d) modificari în ocuparea si activitatile derulate în zona acoperita de IDSAI;
e) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care sa duca la schimbarea cerintelor privind sirenele de alarmare;
f) deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;
g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;
h) utilizarea instalatiei înainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar
i) indicatii privind un deranjament al instalatiei;
j) deteriorarea oricarei parti a instalatiei;
k) oricare modificare în structura sau destinatia cladirii;
l) oricare modificare a activitatii în zona protejata care poate modifica riscul de incendiu.

VII. CONDIȚII GENERALE DE DESFĂȘURARE A SERVICIILOR SI LUCRĂRILOR

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului un numar de telefon de urgenta (24/7) la care se vor putea comunica eventualele defectiuni. Ulterior, beneficiarul va comunica si in scris aceste defectiuni.

Dupa executarea mentenantei asupra echipamentelor, se va preda obligatoriu sefului centrului respectiv un raport de control datat și semnat, care trebuie să includă înregistrări referitoare la activitatea desfășurată, orice modificări efectuate sau necesare și orice alte detalii despre factorii externi (de exemplu condițiile de vreme) care pot afecta rezultatele. Raportul va descrie starea tehnica a echipamentelor, precum si eventualele propuneri concrete privind componentele instalatiilor care se impun a fi schimbate , pentru ca prestatorul sa asigure siguranta in exploatare a acestora.

Acest raport va fi confirmat de Cadrul Tehnic PSI sau alta persoana desemnata de conducerea unitatii beneficiare cu supravegherea interventiei.

Pentru lucrarile suplimentare aparute ofertantul va elabora **un deviz oferta** intocmit conf HG 907/2016 actualizat, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatie tehnico-economice corespunzatoare proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, **pentru a fi acceptat de catre beneficiar.**

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a achizitiona piesele de schimb din alte surse.

Pentru materialele puse in opera se vor prezenta: Declarații de conformitate, certificate de garanție, certificat de performanță ale produselor eliberate de producător, agremente tehnice, etc.

Toate echipamentele si materialele puse in practica vor avea marcajul CE;

VIII. CONDIȚII DE RECEPȚIONARE A LUCRĂRILOR

Receptia mentenantei asupra echipamentelor se va efectua in baza unui raportului de control confirmat de Cadrul Tehnic PSI sau alta persoana desemnata de conducerea unitatii beneficiare si de seful centrului beneficiar.

Prestatorul va transmite o copie a raportului de control Compartimentului Tehnic al DGASPC Ph. inainte de emiterea facturii.

În cadrul recepției lucrarilor, executantul va prezenta întreaga documentație tehnică care a stat la baza procurării echipamentelor /aparatajelor /materialelor și realizării lucrărilor de montaj, de punere în funcțiune, autorizație, avize /acorduri, proiectul pentru verificarea de catre comisie atât scriptic cât și faptic, inclusiv garanția acordată pentru lucrare, precum și instrucțiunile de utilizare a echipamentelor.

Receptia lucrarilor se va efectua pe baza situatiilor de lucrari insotite de fise de masuratori detaliate pe instalatii/incaperi.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative pentru principalele materiale puse in opera, din care sa reiasa valoarea acestora.

Cadrul Tehnic PSI sau alta persoana desemnata de conducerea unitatii beneficiare va verifica executarea serviciilor în conformitate cu prevederile contractului.

Facturarea serviciilor se va face pe fiecare unitate in parte.

IX. ALTE PRECIZARI

Toate cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt minime si obligatorii. Alte date necesare întocmirii ofertei vor fi culese de către ofertanţi, din teren, prin vizite la faţa locului.

În vederea întocmirii ofertei tehnice şi financiare, ofertantul poate vizita locaţia mentionată, pentru stabilirea soluţiei de montaj şi a cantităţilor de lucrări necesare, înainte de prezentarea ofertei tehnico-economice, cu condiţia notificării prealabile cu cel puţin 24 de ore a beneficiarului printr-o adresă scrisă şi înregistată la sediul autoritatii contractante la adresa menţionată în antet.

X. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SAU IN BUNE CONDITII A CONTRACTULUI

Pentru neexecutarea serviciilor la termenele stabilite prin contract sau neplata in termen a facturilor, partile vor datora penalitati in conditiile legii.

Nerespectarea calitatii / nerealizarea integrala a serviciilor contractate, atrage suportarea de daune interese de catre contractant.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conformitate cu prevederile legii.

Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar partea interesata se va adresa instantei competente.

Serviciul Achizitii Publice, Tehnic, Urmarire Contracte:

Sef serviciu: Nistor Irina

Intocmit: Marchidanu Constantin

Verificat: Pirlog Eduard