ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

ROMANIA * DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI * CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 14 29510 din 26.09.2016

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET SARCINI

ACHIZITIE CENTRALE TERMICE 32KW – 2 buc

(La Centrul de Plasament Filipestii de Targ)

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Filipestii de Targ, este o unitate de asistenta sociala, cu cazare pentru copii de varsta scolara, cu cerinte educative speciale.

Clasificare construcţie *(civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţiuni mixte):* **Civila**

Structura de rezistenţă a construcţiei *(structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.):* **mixta**

Suprafaţa construită/ desfăşurată total cladiri:

S.C. = 2094.06mp- arie construita

S.D. = 3427.05mp- arie desfasurata

Anul construirii/ darii in folosinta a cladirilor:

1. **C1**: Pavilion administrativ, P: anul construirii-1924; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: birouri + cabinet medical + izolator + infirmerie – **nu face obiectul proiectarii**

2. **C2**: Anexa pavilion administrativ, P: anul construirii- 2015, receptie la 04.02.2015; functiuni: birou + camera tehnica generatoare energie electrica + spalatorie + atelier lenjerie + uscatorie– **nu face obiectul proiectarii**

3. **C3**: Uscatorie, P+1E: anul construirii- 1992; executare lucrari de modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: magazii de materiale diverse, la parter si magazie de echipament si cazarmament, la etaj.

4. **C4**: Anexa atelier, P: anul construirii- 1924; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: oficiu si camera tehnica centrale termice.

5. **C5**: Atelier, P+1E: anul construirii- 1926; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: la parter - atelier mecanic + birou + sala gimnastica + sala informatica + atelier olarit + atelier tamplarie; la etaj- 5 dormitoare + 4 bai + spatii de acces.

6. **C6**: Cabina poarta, P: anul construirii- 1975; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: camera tehnica pentru statia de pompare apa si hidrant. – **nu face obiectul proiectarii**

7. C7: Depozit alimente, S: anul construirii- 1955; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012-2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: depozitare alimente. – **nu face obiectul proiectarii**

8. **C8:** Cantina, S+P+1E: anul construirii- 1928; executare lucrari de consolidare si modernizare 2012- 2014, receptie la 04.02.2015; functiuni: la parter – sala sedinte + sala sport + sala de mese + bloc alimentar; la etaj- 6 dormitoare + 6 bai + spatii de acces + camera tehnica CT; la subsol- camera tehnica

Adresa: sat Filipestii de Targ, nr.752A, jud. Prahova .

Telefon / fax: 02/44/389218

Persoana de contact: Marin Elena Gabriela – Sef centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Alupoaei Elena-02/44/586 095, 02/44/586100, int.257;

Tema de proiectare si cerinte :

Achizitie, montaj si punere in functiune a doua centrale termice pe gaz metan de 32 kw, cu tiraj fortat in corpul C4 – C5 de cladire ;

Cerinte legislative:

Firma care oferteaza va face dovada ca este autorizata ISCIR conform prescriptiilor tehnice ISCIR PTA1 – 2010 pentru:

-montare aparate;

-verificare tehnica in utilizare a aparatelor;

-va fi autorizata ISO 9001:2008 sau echivalent;

Va face dovada acestor autorizari;

- vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii;

Documente care trebuie intocmite si predate catre beneficiar in momentul receptiei:

-raportul de verificari incercari si probe;

-procesul verbal de instruire a personalului;

-livretul aparatului;

-cartea tehnica;

-declaratia de conformitate;

-certificatul de garantie;

CONSIDERATII TEHNICE :

Daca este cazul, obtinerea tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor, precum si plata taxelor aferente cad in sarcina executantului si vor fi incluse in pretul ofertei .

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea.***
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este rugat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul

DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un *Proces Verbal de vizitare amplasament.*

- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de** executie al lucrarilor(inclusiv demontarea centralelor termice care se inlocuiesc). Se va respecta O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
- Devizul va **fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in** timpul receptiei.
- **Durata de realizare a lucrarii 15 zile lucratoare;**
- **Timpul de interventie in cazul defectiunilor in perioada de garantie a lucrarilor este de maxim 8 ore;**
- **Garantia lucrarii va fi de 24 de luni.**
- La situatia **de lucrari vor fi atasate documente din care sa reiasa valoarea materialelor** puse in opera;
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii acestora de catre producator**.
- Pe parcursul derularii contractului, executantul raspunde de materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unitatii beneficiare.

Compartimentul Tehnic si Informatic

Alupoaei Elena