ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 35842 din 16. NOV. 2016

Vizat

Director Executiv Adj.

Negoita Lorelai

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SI MONTAJ PAVAJ CAUCIUCAT SPATIU JOACA

La Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi

Date generale privind amplasamentul :

Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara/prescolara, care se afla in orasul Baicoi, str.Republicii, nr.62, jud.Prahova.

Complexul este format dintr-un corp de cladire format din S+P+E+M, cu o suprafata desfasurata de aproximativ **1200 mp.**

Suprafata teren = 3600 mp

Date contact:

Telefon / fax: 0244/268 668;

Persoana de contact centru: Musat Letitia – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Petre Florentina-02/44/586100, 511400 / int.257;

Cerinte tehnice :

Achizitie si montaj pavaj cauciucat spatiu de joaca

- spatiul de joaca ce urmeaza a fi amenajat are suprafata de aproximativ 300 mp;

- suprafata este betonata;

- pe spatiul respectiv se afla amplasate in momentul de fata :

- un ansamblu de joaca (L=7,50 l=3,85) cu doua trepte de inaltime una de aproximativ 1,4 m si una de aproximativ 1,8 m
- trei leagane ale caror cadre au dimensiunile la baza de aproximativ 2,65 x 2,25 m iar inaltimea de aproximativ 2, 1 m
- Un leagan al carui cadru are dimensiunile la baza de aproximativ 3,60 x 2,25 m iar inaltimea de aproximativ 2, 1 m

- in complex sunt in plasament copii fara deficiente cu varste intre 4 ani si 18 ani;

- pentru a preveni uzura prematura prin abraziune,cu nisipul sau pietrisul de pe talpile copiilor locul de joaca va fi amenajat cu PAVIMENTE ELASTICE DEOARECE ACESTEA MENTIN CURATENIA SI PRELUNGESC VIATA LOCULUI DE JOACA, DAR REDUC SI RISCUL DE ACCIDENTARI, DATORITA CAPACITATII MARI DE PRELUARE A SOCURILOR MECANICE SI ABRAZIVITATII REDUSE;

-pavimentul se va realiza cu respectarea SR 1176/ 2008 si SR EN 1177 /2008 sau oricaror altor acte normative in vigoare care fac referire la siguranta spatiilor de joaca, astfel incat sa fie evitat orice risc de accidentare;

- bordurile vor fi elastice;

- **ofertantul /executantul** lucrarii isi va asuma responsabilitatea privind solutia constructiva (referitor la alegerea pavimentului elastic), evaluarea riscurilor, calculul privind grosimea acestuia, suprafata de siguranta necesara pentru evitarea oricaror riscuri de accidentare **conform situatiei din teren** (potrivit conditiilor de functionalitate) precum si pentru stabilirea procedurilor de incercare si verificare tehnica si va face dovada cu: **documente (calcule justificative, baza legala) din care trebuie sa reiasa, ca sunt respectate cerintele standardelor (normativelor) care fac referire la siguranta locurilor de joaca;**

- lucrarile de amenajare a spatiului de joaca trebuie sa respecte cerintele de securitate si de mediu prevazute de legislatia in vigoare;

- executantul va furniza recomandari cu privire la exploatarea, intretinerea, pavimentului ales.

- pavimentul elastic va asigura zona de protectie din jurul echipamentelor si vor avea dimensiuni conform normelor;

- **CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE**

- Oferantul va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2008/sau detin certificari echivalente in privinta implementarii unui sistem de management de calitate.
- Devizul General al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
- Executantul va intocmi oferta tehnico-economica si va realiza lucrarea doar conform cu **masuratorile tehnice specializate proprii** efectuate pe teren, **eventualele clarificari urmand a fi cerute doar in faza de procedura de achizitie**; avand in vedere ca este cerut si montajul , va intocmii oferta financiara luand in considerare toate elementele de legatura necesare montajului;
- **Capacitatea tehnica si profesionala** a ofertantului va fi specificata, cuprinzand **obligatoriu utilaje si personal autorizat** si specificand **persoana responsabila cu executia lucrarii.**
- Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu legislatia in vigoare de **protectie a muncii, si prevenirea incendiilor** .
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii, acestora de catre producator precum si termenul de garantie al acestora si instructiuni de utilizare;**
- **Termenul de executare al lucrarii** este de ***10 zile lucratoare*** de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrarii.
- **Garantia lucrarii va fi de 4 ani.**
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului**;**
- **Oferta / situatiile de lucrari** vor avea anexate documente (calcule justificative, baza legala) din care trebuie sa reiasa, ca sunt respectate cerintele standardelor (normativelor in vigoare pentru pavimentul elastic ales) adaptat la cerintele care fac referire la siguranta locurilor de joaca in conformitate cu situatia de pe teren.

- Executantul are obligatia sa asigure montajul achizitiilor solicitate.

- Eventualele **lucrari suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite in timpul executarii lucrarii se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui ***act aditional la contractul de executie.***

- Eventualele **derogari sau modificari ale devizului oferta** considerate necesare pentru finalizarea in bune conditii calitative si cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza ***notelor de santier*** intocmite de beneficiar la propunerea executantului.

    - Persoane contact D.G.A.S.P.C. Prahova,Petre Florentina, Compartimentul Tehnic si Informatic, tel.02/44/586100, int.257 **sau Sef Centru, Musat Letitia, tel. 0244/ 268668.**

Compartimentul Tehnic si Informatic,

Petre Florentina

Sef Complex,

Musat Letitia