ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 35843 din 16. NOV. 2016

Vizat

Director Executiv Adj.

Negoita Lorelai

CAIET DE SARCINI

Dotari Bloc Alimentar Achizitie si Montaj

La Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi

Date generale privind amplasamentul

Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara /prescolara, care se afla in orasul Baicoi, str.Republicii, nr.62, jud.Prahova.

Complexul este format dintr-un corp de cladire S+P+E+M, avand o suprafata desfasurata de aproximativ **1200 mp.**

Suprafata teren = 3600 mp

Date contact:

Telefon / fax: 0244/268 668;

Persoana de contact centru: Musat Letitia – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Alupoaei Elena-02/44/586100, 511400 / int.257;

Cerinte tehnice :

Achizitie si montaj dotari bucatarie profesionala inox AISI 304 18/10;

- spalatoarele vor fi realizate din **tabla 1,5 mm;**

- dulapurile si plolitele suspenate vor fi realizate din **tabla de 1mm;**

1.Camera legume fructe

-spalator inox AISI 304 18/10, cu doua cuve fara picurator, cu rebord si baterie inox de blat cu actionare la antebrat,

dimensiuni spalator 1200x600 = 1buc ; dimensiuni cuva 500x400x250;

2.Camera de oua

- spalator inox AISI 304 18/10, pentru oua, cu baterie profesionala si trei cuve;

dimensiuni 1160x500 = 1 buc ;

3. Camera de patiserie

- dulap suspendat din inox AISI 304 18/10, 1000(L)x800(h)x400(l) = 1 buc, cu usi glisante, o polita, prevazut cu posibilitati de reglare a pozitiei politei pe inaltime;

4.Camera spalat vase

- dulap vertical din inox AISI 304 18/10, 800(L)x2000(h)x450(l) = 1 buc, cu 2 usi batante si patru polite reglabile pe inaltime;

- polita suspendata cu gratar inox si tava inox AISI 304 18/10, pentru scurgere apa de la vesela, dimensiuni 1500 (L)x 400(h)x400(l);

5. Camera vesela etaj I

-spalator inox AISI 304 18/10, cu doua cuve si picurator dreapta, cu rebord si baterie inox profesionala cu doua capete(spalat +limpezit vase), 1400x600 = 1buc ; dimensiuni cuva 500x400x250;

- dulap vertical din inox AISI 304 18/10, 1000(L)x1000(h)x600(l) = 1 buc, cu 2 usi batante si doua polite reglabile pe inaltime;

-masina de spalat vase = 1buc, alimentare 220V, dedurizator incorporat, control automat limpezire, control termostatic, inlatime max incarcare 356 mm, dimensiuni cos 500x500mm, P = 6kw, dimensiuni masina 575x600x830 mm cu dispenser detergent si pompa scurgere;

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

- Ofertantul va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2008/sau detin certificari echivalente in privinta implementarii unui sistem de management de calitate.
- Devizul General al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
- Executantul va intocmi oferta tehnico-economica si va realiza lucrarea doar conform cu **masuratorile tehnice specializate proprii** efectuate pe teren, **eventualele clarificari urmand a fi cerute doar in faza de procedura de achizitie**; avand in vedere ca este cerut si montajul dotarilor, va intocmi oferta financiara luand in considerare toate elementele de legatura necesare montajului;
- **Capacitatea tehnica si profesionala** a ofertantului va fi specificata, cuprinzand **obligatoriu utilaje si personal autorizat** si specificand **persoana responsabila cu executia lucrarii.**
- Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu legislatia in vigoare de **protectie a muncii, si prevenirea incendiilor** .
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii acestora de catre producator precum si termenul de garantie al acestora;**
- **Termenul de executare al lucrarii** este de 2***5 zile lucratoare*** de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrarii.
- **Garantia lucrarii va fi de 4 ani.**
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului.
- Executantul are obligatia sa monteze / racordeze la instalatii aceste dotari;
- Eventualele **lucrari suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite in timpul reparatiilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui ***act aditional la contractul de executie.***
- Eventualele **derogari sau modificari ale devizului oferta** considerate necesare pentru finalizarea in bune conditii calitative si cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza ***notelor de santier*** intocmite de beneficiar la propunerea executantului.

  Persoane contact D.G.A.S.P.C. Prahova, Alupoaei Elena, Compartimentul Tehnic si Informatic, tel.02/44/586100, int.257 sau Sef Centru, Musat Letitia, tel. 0244/ 268668.

Compartimentul Tehnic si Informatic,

Alupoaei Elena

Sef Complex,

Musat Letitia

