ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 32364 din 19. OCT. 2016

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

ROMANIA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE REPARATII

LA CENTRUL DE PLASAMENT CAMPINA

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Campina este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Campina, str.Voila, nr., jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/340 524

Persoana de contact: Matu Marius – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri constau in:

-refacut cadite de dus 90/90 din caramida placate cugresie prevazute cu sifon de scurgere=8 buc.

-procurare si montare baterii cu dus mobil=8buc

-curatarea peretior si a tavanelor=1900 mp.

-reparatii cu glet de ipsos la perti si tavane(30/100)=570 mp.

- -amorsarea suprafetelor in vedera zugraveli=1900 mp.

- zugraveli simple in doua straturi cu vopsea lavabila =1900 mp.

-desfacerea placajelor de parchet melaminat= 300 mp.

-reparatii in vederea montarii linoleumului 30/100=570mp.

-turnat sapa autonivelanta =300 mp.

-amorsarea suportului =300 mp.

-aplicarea linoleumului=300 mp.

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA LUCRARII :

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este obligat** sa viziteze **amplasamentul** lucrarii impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament,***
- Termen de executie ***30 zile*** lucratoare de la data semnarii contractului,
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor .
- Garantia de buna executie va fi de 36 luni
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului

Compartimentul Tehnic si Informatic

Ion Marian

Centrul de Plasament Campina

Matu Marius