ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. IA 28444 din 14 SEP 2016

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI SISTEM DE VENTILATIE LA SUBSOLUL CLADIRI ADMINISTRATIVE PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR DE TEMPERATURA SI UMIDITATE A DEPOZITELOR DE LEGUME SI FRUCTE

LA CENTRUL DE PLASAMENT SINAIA

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Sinaia , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Sinaia, str.Manastiri, nr. 11, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/315136

Persoana de contact: ENACHE MARIA – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

A. Cerinte legislative:

-proiectul va fi conceput si semnat de specialisti in domeniul cerut prin tema de proiectare si va fi verificat, semnat si parafat de verificatori de proiecte autorizati MLPAT, pe domeniul respectiv de autorizare;

-vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii

B. Proiectul va contine parti scrise si parti desenate conform legilor in vigoare

-memorii tehnice;

-breviare de calcul;

-caiete de sarcini;

-programul de verificare si control(daca este nevoie);

-planse desenate;

- devizul general al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";

Tema de proiectare si cerinte :

Intocmirea documentatiei tehnico-economice (proiect tehnic), privind realizarea unui sistem de ventilatie la subsolul cladiri administrative unde se gasesc spatiile de depozitare pentru legume,fructe si alte materiale.

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri si proiectarii constau in:

-Calcularea volumului necesar de aer si a temperaturii optime pentu depozitarea legumelor si fructelor din subsolul cladiri, pe timp de vara si pe timp de iarna.

-Stabilirea parametilor de functionare al echipamentelor si utilajelor,

-ventilatoare-volum aer mc/h, presiune in Pa, puterea in kw/h

-bateria de incalzire –temperatura agent apa calda, temperatura intrare aer cald, temperatura interioara climatizata in grade C si volumul de aer incazit in mc/h

-bateria electrica de racire -temperatura exterioara de racire in grade C pentru o umiditate relativa pentu a nu se deteriora legumele si fructele.

-Stabilirea materialelor si a echipamentelor conform normelor UE

-Intocmirea memoriului tehnic ,detalii de executie, caiet de sarcini si antemasuratori.

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea***.
- Ofertantul are obligatia ca la solicitarea beneficiarului sa asigure ***actualizarea si completarea documentatiilor de cate ori este cazul, precum si asistenta tehnica pe durata derularii lucrarilor.***
- In cazul aparitiei deficientelor, va sprijinii beneficiarul in demersurile pe care le va intreprinde pe toata perioada de garantie a lucrarii.
- Asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.
- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.***
- Documentatia va fi intocmita ***in limba romana, in 2(doua) exemplare pe suport de hartie*** si **1*(unu) exemplar pe suport magnetic*** (CD sau DVD).
- **Drepturi de proprietate intelectuala** - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand dar fara a se limita la informatiile scrise, desenate precum si cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi si ***vor ramane numai proprietatea autoritatii contractante.***
- Termen de executie ***10zile*** lucratoare de la data semnarii contractului pentru proiectare.
- Termen de executie lucrare **30 zile** lucratoare de la primirea ordinului de incepere
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor .
- Dupa intocmire proiectul va fi supus verificarii dupa care se va emite ordinal de incepere al lurarilor

Compartimentul Tehnic si Informatic

Ion Marian

Centrul de Plasament Sinaia

Enache Maria

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
CENTRUL DE PLASAMENT SINAIA