ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 7432/363 din 19 OCT 2016

ROMANIA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE REABILITARE LA FATADA BLOCULUI ALIMENTAR

LA CENTRUL DE PLASAMENT PLOPENI

Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Plopeni , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Plopeni, str.Republicii, nr.8-10, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/282 597

Persoana de contact: ILIE VASILE – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor propri sunt:

-desfacerea tencuielilor la fatade – 390 mp

-executat zidarie de 25 cm grosime – 1,8 mc

-reparatii tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre – 220 m

-procurare si montare usa si glazvant PVC cu geam termopan – 6 mp

-demontat burlane din tabla – 129 ml

-revizuit si montat burlane – 129 ml

-aplicat termosistem expandat de fatada – 435 mp

-executat zugraveli lavabile exterioare – 435 mp

-montare si demontare schela metalica 390 mp

-curatirea peretilor si tavanelor in vederea repararii – 145 mp

-gletuirea peretilor si tavanelor – 145 mp

-zugraveli lavabile in interior -320 mp

-demontare baraca metalica 3780 kg

-spargerea betonului la platforma – 4,5 mc

-preparare si turnare beton 20/25 la platforma si trotoare – 9 mc

CONSIDERAŢII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând** în considerare toate **operaţiunile care intervin în procesul tehnologic de execuţie** al lucrărilor şi din care să reiasă clar ***preţurile pentru materiale, tarifele de manoperă şi cotele de inchidere*** a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operaţiunilor necesare execuţiei**, ofertantul este invitat ***să viziteze amplasamentul lucrăriiî*** impreună cu un reprezentant al Serviciului Tehnic.
- **Capacitatea** tehnică şi profesională a ofertantului va fi specificată în declaraţiile tip prezentate în documentaţia de atribuire, cuprinzând **obligatoriu utilaje** şi personal autorizat şi specificând **persoana responsabilă cu execuţia lucrării.**
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele şi normele tehnice de **protecţie a muncii, şi prevenirea incendiilor.Intreaga responsabilitate privind respectare normelor se PSIsi SSM cade in sarcina executantului.**
- Materialele, semifabricatele şi prefabricatele care se vor utiliza la execuţia lucrărilor vor fi **fabricate în ţările membre U.E.** şi vor fi însoţite de **documente** care să ateste proveniența şi **certificarea** calităţii acestora **de către producator**.
- .**Termenul de execuţie al lucrării** este de ***30 zile*** de la data predării amplasamentului.

- **Garanţia lucrărilor** va fi de *minim 24 luni*.
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situaţiile de lucrări** vor avea anexate ***antemăsuratori şi desene de execuţie*** care să justifice cantităţle înscrise în acestea.
- Executantul are obligaţia întocmirii **proceselor verbale pentru lucrări ascunse**,dupa caz.
- Eventualele **lucrări suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite în timpul lucrarilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui *act adiţional la contractul de execuţie.*
- Eventualele **derogări sau modificări ale devizului ofertă** considerate necesare pentru finalizarea în bune condiţii calitative şi cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza ***notelor de şantier*** întocmite de beneficiar la propunerea executantului.in limita bugetului alocat.
- **Trierea, depozitarea şi transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezenţa reprezentantului unităţii beneficiare, urmând ca materialele refolosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unităţii pus la dispoziţie de beneficiar, iar cele nerefolosibile să fie evacuate din incinta unităţii, cu respectarea normelor in vigoare privind protectia mediului.
- Executantul are obligaţia asigurării **protecţiei clădirilor împotriva intemperiilor** pe toată durata lucrărilor, în cazul producerii de pagube remedierea acestora revenind executantului.
- Executantul are obligaţia remedierii în perioada de garanţie a pagubelor produse din cauza viciilor sau defectelor apărute din vina sa.

Nota:

Lucrarile cuprinse în antemasuratoare vor cuprinde (indiferent dacă sunt menţionate în descrierea articolelor sau nu) următoarele: asigurarea tuturor bazelor de producţie, utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor şi manoperei pentru execuţia tuturor operaţiunilor în legătura cu cumpărarea, transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, trasarea, ridicările topografice, demolarea, îndepartarea, aşezarea, împrăştierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remedierea, compactarea, finisarea, nivelarea, corectarea, tratarea, protecţia, recoltarea şi încercarea probelor, punere în funcţiune, etc.

Compartimentul Tehnic si Informatic

ION MARIAN

SEF CENTRU

ILIE VASILE