ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

ROMANIA * DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI * CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 28205 din 10. MAR. 2016

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

TEMA DE PROIECTARE PENTRU

SERVICII DE PROIECTARE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

(ASFALTARE CURTE COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE „SFANTA MARIA" VALENII DE MUNTE)

Date generale privind amplasamentul

Complexul de Servicii Comunitare "Sfanta Maria" Valenii de Munte , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Valenii de Munte, str.Berceni, nr.44, jud.Prahova.

Complexul este compus din:

-cladirea internat corp C1, Ac =**1559 mp;**

-cantina corp C2, Ac =**523 mp;**

-centrala termica corp C3, Ac = **66 mp;**

-capela corp C4, Ac =**38 mp;**

-magazie +garaj corp C5, Ac =**66mp;**

-cladiri anexe corp C6, Ac =**41mp**;

-cladiri anexe corp C7, Ac =**26 mp**;

-cladiri anexe corp C8, Ac =**68 mp**;

Suprafata teren = 7860 mp

Date contact:

Telefon / fax: 0244/282 597

Persoana de contact: Georgescu Denisa – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Alupoaei Elena-02/44/586 095, int.257;

A. Cerinte legislative:

-proiectul va fi conceput si semnat de specialisti in domeniul cerut prin tema de proiectare si va fi verificat, semnat si parafat de verificatori de proiecte autorizati MLPAT, pe domeniul respectiv de autorizare;

vor fi prezentate certificatele de atestare profesionala, se va face dovada ca ele sunt valabile;

-vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata, privind calitatea in constructii;

- proiectantul va fi autorizata ISO 9001:2008, sau echivalent;

-se va face dovada de luare in evidenta la ordinul arhitectilor din Romania;

B. Proiectul va contine parti scrise si parti desenate conform legilor in vigoare:

-Referatul privind verificarile tehnice in specialitatile supuse proiectarii;

-memoriile tehnice;

-breviarele de calcul;

-caietele de sarcini;

-programul de verificare si control;

-planselele desenate;

- devizul general al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";

Tema de proiectare si cerinte :

Intocmirea documentatiei tehnico-economice (proiect tehnic), privind reparatia capitala a aleilor de acces din incinta complexului.

Mentionam ca suprafata care urmeaza sa fie reabilitata este de aproximativ **1500 mp,** fiind compusa din suprafete acoperite cu bitum sau beton precum si din suprafete care nu au fost amenajate si pe care acum dorim sa le amenajam, respectiv aleile de acces spre ghena si spre garaj;

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii si proiectarii constau in:

-reabiltari alei acces bitum sau beton in functie de solutia constructiva optima, aleasa de proiectant;

-inlocuiri borduri;

-refacerea trotuarului de garda, de langa corp cantina;

-realizarea de alei noi catre garaj si ghena;

-reparatii la balustradele de beton existente in curtea exterioara;

-reparatii scari exterioare acces la corpul cantina;

-reparatii la terasa exterioara pozitionata catre spital;

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

Daca este cazul, obtinerea tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor, precum si plata taxelor aferente cad in sarcina proiectantuluisi vor fi incluse in pretul ofertei .

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea ***sigurantei la foc*** in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectara normelor specifice in domeniul ***protectiei mediului*** si cele privind ***sanatatea***.
- Ofertantul are obligatia ca la solicitarea beneficiarului sa asigure ***actualizarea si completarea documentatiilor de cate ori este cazul, precum si asistenta tehnica pe durata derularii lucrarilor.***

- In cazul aparitiei deficientelor, va sprijinii beneficiarul in demersurile pe care le va intreprinde pe toata perioada de garantie a lucrarii.
- Asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.
- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului.
- Ofertantul va prezenta obligatoriu experienta pentru proiecte similare: **contract similar si recomandare din partea beneficiarilor**.
- Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un ***Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.***
- Documentatia va fi intocmita ***in limba romana, in 4(patru) exemplare pe suport de hartie*** si ***2 (doua) exemplare pe suport magnetic*** (CD sau DVD).
- **Drepturi de proprietate intelectuala** - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand dar fara a se limita la informatiile scrise, desenate precum si cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi si ***vor ramane numai proprietatea autoritatii contractante.***
- Termen de executie ***15 zile*** lucratoare de la data semnarii contractului;
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor .

Va fi atasat la tema de proiectare, planul de amplasament.

Compartimentul Tehnic si Informatic

Alupoaei Elena

Complexul de Servicii Comunitare « Sfanta Maria » Valenii de Munte

Sef Centru : Georgescu Denisa

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE SF. MARIA VALENII de MUNTE