ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16
Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148
Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Aprobat
Director Executiv
Calin Viorel

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. 14070 din 04. MAI 2016

Vizat
Director Executiv Adj.
Berdeanu Adriana

CAIET DE SARCINI
Servicii de Mentenanta al Instalatiilor de Detectare,Semnalizare si Avertizare la Incendiu

DESCRIERE GENERALA

Prezentul Caiet de Sarcini, contine cerinte tehnice privind mentenanta instalatiilor de detectie,semnalizare si avertizare la incendiu pentru urmatoarele centre : CSC „ SF. ANDREI'' PLOIESTI, CP PLOPENI, CSC „ Sfanta Maria" VALENII DE MUNTE, CSC"Sfanta Filofteia"CAMPINA , CP Sinaia ,CPRU "Ciresarii"PLOIESTI

Descriere sumara a instalatiilor:

C.S.C. "SF. ANDREI" PLOIESTI se vor efectua lucrari de **verificare intretinere, reparatie** pentru :

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 45 buc
- senzori de temperatura - 45 buc
- circuite electrice

C.S.C." SF. MARIA" Valenii de Munte se vor efectua lucrari de **verificare intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI :

- centrala adresabila - 1 buc

- senzori de fum - 116 buc
- senzori de temperatura - 116 buc
- circuite electrice

C.P. PLOPENI se vor efectua lucrari de **verificare intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 73 buc
- senzori de temperatura - 80 buc
- circuite electrice

C.P. SINAIA se vor efectua lucrari de **verificare intretinere si reparatie** pentru

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 25 buc
- senzori de temperatura - 25 buc
- circuite electrice

C.S.C."Sf FILOFTEIA" CAMPINA se vor efectua lucrari de **verificare intretinere si reparatie** pentru:

COMPONENTA SISTEMULUI:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 43 buc
- senzori de temperatura - 43 buc
- circuite electrice

C.P.R.U. "Ciresarii" PLOIESTI se vor efectua lucrari de **verificare intretinere si reparatie** pentru:

- centrala adresabila - 1 buc
- senzori de fum - 48 buc
- senzori de temperatura - 0 buc
- circuite electrice

MODALITATE INTOCMIRE OFERTA DE PRET

Oferta de pret va fi de lei/ora manopera pentru operatiile de verificare, intretinere si reparatie daca este cazul.

Pentru lucrarile de reparatii piesele de schimb vor fi facturate separat, in baza unui proces-verbal de constatare aprobat de seful de centru.

-Dupa fiecare verificare, intretinere sau reparatie, firma va intocmi un proces verbal de verificare a instalatiei.Acesta va fi vizat de Responsabilul Tehnic cu Executia care este autorizat pe acest domeniu. Se va intocmi si un proces verbal de punere in functiune pentru fiecare instalatie in parte in cazul interventiilor majore in instalatie:

-Dupa fiecare verificare, intretinere sau reparatie firma va intocmi pentru personalul care exploateaza instalatia, un document care va cuprinde instructiuni de utilizare si exploatare a acesteia care va fi insusit prin semnatura de conducerea centrului, seful de centru si administrator precum si de personalul care exploateaza instalatia;

-Administratorul sau seful de centru vor intocmi un pontaj din care sa reiasa orele efectiv prestate, care va fi semnat si de catre firma care realizeaza mentenanta; pontajul va fi atasat la situatia de lucrari;

-In cazul in care apar defectiuni pe parcursul functionarii instalatiilor, firma care asigura mentenanta are obligatia de a intervenii in maxim 24 de ore de la solicitare.

MODALITATI DE COMUNICARE:

-firma care asigura mentenanta va pune la dispozitia beneficiarului un nr. de telefon de urgenta.

--personalul care exploateaza instalatia are obligatia de a anunta imediat aparitia acestora la firma si la seful de centru

-totodata conducerea centrului are obligatia de a anunta si in scris firma care asigura mentenanta.

ATENTIE

OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANTI TREBUIE SA AIBA CERTIFICATE ISO 9001,ISO 14001,ISO 27000.

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

- Devizul oferta va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, **luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie** al lucrarilor si din care sa reiasa clar ***preturile pentru materiale, tarifele de manopera si cotele de inchidere*** a devizului.
- Executantul va intocmi oferta tehnico-economica si va realiza lucrarea doar conform cu **masuratorile tehnice specializate proprii** efectuate pe teren, **eventualele clarificari urmand a fi cerute doar in faza de procedura de achizitie** pentru aceasta lucrare;
- **Capacitatea tehnica si profesionala** a ofertantului va fi specificata, cuprinzand **obligatoriu utilaje si personal autorizat** si specificand **persoana responsabila cu executia lucrarii.**
- Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu legislatia in vigoare de **protectie a muncii, si prevenirea incendiilor.**
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente justificative care sa ateste provenienta** si **certificarea calitatii acestora.**

Materialele puse in opera, vor fi insotite de documente justificative din care sa reiasa valoarea acestora

Compartimentul Tehnic si Informatic

ION MARIAN

